

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор АО «Тамбовские коммунальные системы»

С.А. Никитин

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**«Восстановление 1 м2 асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги с разметкой части, 2019»**

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены, нормативная база внесена в федеральный реестр на основании приказов Минстроя РФ от 28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2019г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 1 791,13 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,11 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 0,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате-риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,001 1000 м2 основан ия	50763,26 286,46	6186,60 672,68	44290,20	51	0	6 1	45	42,88 0,04	100
2	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя	0,005 1000 м2 основан	2968,85 0,00	285,05 30,88	2683,80	15	0	1 0	14	0,00 0,00	100

Смета № 2080724082 от 02.04.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		добавлять или исключать к расценкам 27- 04-005-01, 27- 04-005-02, 27- 04-005-03 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	ия									
3	ТЕР27- 10-001- 06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0016 1 т битума и битумны х эмульси й	2741,15 63,79	297,70 0,00	2379,66	4	0	0 0	4	8,20 0,01	100
4	ТЕР27- 06-026- 01	Розлив вязующих материалов [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0016 1 т	1581,58 0,00	48,94 7,32	1532,64	3	0	0 0	3	0,00 0,00	100
5	ТЕР27- 06-020- 02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернисты х типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,001 1000 м2 покрыти я	56475,97 346,63	2841,85 269,02	53287,49	56	0	3 0	53	44,04 0,04	100
6	ТЕР27- 06-021- 02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	0,006 1000 м2 покрыти я	5627,17 0,82	3,65 0,00	5622,70	34	0	0 0	34	0,10 0,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]										
7	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]	0,002 1 км линии	1324,94 26,43	218,09 26,21	1080,42	3	0	0 0	3	4,21 0,01	100
8	ТЕР27-09-016-04	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]	0,001 1 км линии	800,99 26,43	218,09 26,21	556,47	1	0	0 0	1	4,21 0,00	100
Итого по разделу							167,00	0,00	10,00 1,00	157,00	0,11	
Итого							167,00					
Накладные расходы (пп. 1) (142%)							1,42					
Итого накладных расходов							1,42					
Итого							168,42					
Сметная прибыль (пп. 1) (к=0,85; 95%)							0,81					
Итого сметной прибыли							0,81					
Итого							169,23					

Смета № 2080724082 от 02.04.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего							169,23	0,00	10,00	157,00		
									1,00		0,11	

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

Итого												169,23
Накладные расходы (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (142%)												1,42
Итого накладных расходов												1,42
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (k=0,85; 95%)												0,81
Итого сметной прибыли												0,81
Итого												169,23
ИТОГО												169,23
Рыночный коэффициент						8,82						1 492,61
ИТОГО												1 492,61
НДС									20			298,52
В С Е Г О												1 791,13

Составил



Проверил

