

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮИ. о. технического директора
АО «Тамбовские коммунальные системы»*Комф* М.В. Котенева

« ____ » _____ г.

« 18 » сентября 2018 г.

Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №50

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
«Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №50»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2019г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 23 682 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 22 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 163 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт ограждения												
1	ТЕР07-01-055-11	Демонтаж Установка дополнительных бетонных столбов [Табл.2 № п/п 1 Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,02 100 шт.	11622,88 2586,74	9036,14 905,70	0,00	232	52	181 18	-1	344,44 6,89	1-Д
2	ТЕР07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	0,02 100 шт.	15716,49 3233,43	11295,17 1132,12	1187,89	314	65	226 23	23	430,55 8,61	
3	403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3	0,1248 м3	2602,39 0,00	0,00 0,00	2602,39	325	0	0 0	325	0,00 0,00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,1 100 м2	727,84 391,27	48,82 3,43	287,75	73	39	5 0	29	52,10 5,21	
	Прайс-лист	Конструкции стальные	50 м.п.	10,12 0,00	0,00 0,00	10,12	506	0	0 0	506	0,00 0,00	
5	101-1870	Проволока вязальная	0,48 кг	10,20 0,00	0,00 0,00	10,20	5	0	0 0	5	0,00 0,00	
6	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,102 100 м2	330,11 46,25	9,38 0,08	274,48	34	5	1 0	28	5,31 0,54	
7	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	0,102 100 м2	695,83 18,33	7,00 0,08	670,50	71	2	1 0	68	2,47 0,25	
8	Прайс-лист		2 шт	2,20 0,00	0,00 0,00	2,20	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
9	111-0124	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	1 шт.	102,00 0,00	0,00 0,00	102,00	102	0	0 0	102	0,00 0,00	
Итого по разделу							1666	163	414 41	1089	21,50	
В том числе основные материалы в базовых ценах							938			938		
Итого							1 666					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (130%)							205					
Накладные расходы (пп. 4, 6, 7) (90%)							41					
Итого накладных расходов							247					
Итого							1 912					
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 4) (85%)							167					
Сметная прибыль (пп. 6, 7) (70%)							5					
Итого сметной прибыли							172					
Итого							2 084					
Всего							2084	163	414 41	1089	21,50	
В том числе основные материалы							938			938		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Рыночный коэффициент 1 кв 2019		9,47	19 735
НДС			20
			3 947

ВСЕГО

23 682

Проверил


_____ Фомин А.А.