

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮИ. о. технического директора
АО «Тамбовские коммунальные системы»
Комп М.В. Котенева

« ____ » _____ г.

« 18 » сентября 2019 г.

Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №51

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
«Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №51»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от 2001г./2019г./ _____ зона
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

Сметная стоимость работ: _____ 36 967 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 37 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 275 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт ограждения												
1	ТЕР07-01-055-11	Демонтаж Установка дополнительных бетонных столбов [Табл.2 № п/п 1 Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,04 100 шт.	11622,88 2586,74	9036,14 905,70	0,00	465	103	361 36	1	344,44 13,78	1-Д
2	ТЕР07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	0,04 100 шт.	15716,49 3233,43	11295,17 1132,12	1187,89	629	129	452 45	48	430,55 17,22	
3	403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3	0,2496 м3	2602,39 0,00	0,00 0,00	2602,39	650	0	0 0	650	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,1 100 м2	727,84 391,27	48,82 3,43	287,75	73	39	5 0	29	52,10 5,21	
	Прайс-лист	Конструкции стальные	50 м.п.	10,12 0,00	0,00 0,00	10,12	506	0	0 0	506	0,00 0,00	
5	101-1870	Проволока вязальная	1,44 кг	10,20 0,00	0,00 0,00	10,20	15	0	0 0	15	0,00 0,00	
6	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,05918 100 м2 окрашиваемой поверхности	330,11 46,25	9,38 0,08	274,48	20	3	1 0	16	5,31 0,31	
7	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	0,05918 100 м2 окрашиваемой поверхности	695,83 18,33	7,00 0,08	670,50	41	1	0 0	40	2,47 0,15	
8	Прайс-лист		2 шт	2,20 0,00	0,00 0,00	2,20	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
9	111-0124	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	1 шт.	102,00 0,00	0,00 0,00	102,00	102	0	0 0	102	0,00 0,00	
Итого по разделу							2505	275	819 81	1411	36,67	
В том числе основные материалы в базовых ценах							1273			1273		
Итого							2 505					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (130%)							407					
Накладные расходы (пп. 4, 6, 7) (90%)							39					
Итого накладных расходов							446					
Итого							2 951					
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 4) (85%)							299					
Сметная прибыль (пп. 6, 7) (70%)							3					
Итого сметной прибыли							302					
Итого							3 253					
Всего							3253	275	819 81	1411	36,67	
В том числе основные материалы							1273			1273		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Рыночный коэффициент 1 кв 2019		9,47	30 806
НДС			20 6 161

ВСЕГО

36 967

Проверил


_____ Фомин А.А.