

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.  
УТВЕРЖДАЮИ. о. технического директора  
АО «Тамбовские коммунальные системы»

М.В. Котенева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

«18» сентября 2019 г.

Устройство ограждения (колючая проволока) на ВЗУ 3 Скважина №63

(наименование строики)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5**  
**«Устройство ограждения (колючая проволока) на ВЗУ 3 Скважина №63»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлена в базовых ценах 2001 г. с  
пересчетом в текущие цены, нормативная  
база внесена в федеральный реестр на  
основании приказов Минстроя РФ от 2001г./2019г./ \_\_\_\_\_ зона  
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 393 764,87 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 182,03 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 1 419,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш. зарплата	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Монтаж ворот</b>												
1	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических [Накл.:130%;См этн.пр.:85%]	0,01 100 шт.	45914,35 15502,20	12223,39 1194,30	18188,76	459	155	122 12	182	1940,20 19,40	
2	103-0142	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	6 м	43,20 0,00	0,00 0,00	43,20	259	0	0 0	259	0,00 0,00	
3	Прайс-лист	Уголок металлический 45х45х4	12 м.п.	11,88 0,00	0,00 0,00	11,88	143	0	0 0	143	0,00 0,00	
4	Прайс-лист	Петля с опорным подшипником D28	4 шт	19,36 0,00	0,00 0,00	19,36	77	0	0 0	77	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	101-3880	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм	4,5 м2	26,00 0,00	0,00 0,00	26,00	117	0	0 0	117	0,00 0,00	
6	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]	0,12 100 м2 окрашиваемой поверхности	330,11 46,25	9,38 0,08	274,48	40	6	1 0	33	5,31 0,64	
7	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124 [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]	0,12 100 м2 окрашиваемой поверхности	695,83 18,33	7,00 0,08	670,50	83	2	1 0	80	2,47 0,30	
8	Прайс-лист	Проушина для замка 90х30х1,2	2 шт	2,20 0,00	0,00 0,00	2,20	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
9	111-0124	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	1 шт.	102,00 0,00	0,00 0,00	102,00	102	0	0 0	102	0,00 0,00	
Итого по разделу							1284,00	163,00	124,00 12,00	997,00	20,34	
В том числе основные материалы в базовых ценах							478,00			478,00		
<b>Монтаж ограждения</b>												
10	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых [Накл.:90%;Сметн.пр.:85%]	2,1 100 м2	727,84 391,27	48,82 3,43	287,75	1528	822	103 7	603	52,10 109,41	
11	Прайс-лист	Проволока Колочая оц.(d-2.8)	1400 п.м.	10,12 0,00	0,00 0,00	10,12	14168	0	0 0	14168	0,00 0,00	
12	103-0142	Трубы стальные электросварные с прямой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	168 м	43,20 0,00	0,00 0,00	43,20	7258	0	0 0	7258	0,00 0,00	
13	Прайс-лист	Уголок металлический 45х45х4	84 м.п.	11,88 0,00	0,00 0,00	11,88	998	0	0 0	998	0,00 0,00	
14	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]	6,72 100 м2 окрашиваемой поверхности	330,11 46,25	9,38 0,08	274,48	2218	311	63 1	1844	5,31 35,68	
15	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных	6,72 100 м2 окрашив	695,83 18,33	7,00 0,08	670,50	4676	123	47 1	4506	2,47 16,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		поверхностей эмалью ХВ-124 [Накл.:90%;Сме тн.пр.:70%]	аемой поверхн ости									
Итого по разделу							30846,00	1256,00	213,00	29377,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							7258,00		9,00	7258,00	161,69	
Всего							32130,00	1419,00	337,00	30374,00		
В том числе основные материалы							7736,00		21,00	7736,00	182,03	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			32 130,00
Накладные расходы (пп. 1)		130	217,10
Накладные расходы (пп. 6, 7, 10, 14, 15)		90	1 145,70
Итого накладных расходов			1 362,80
Итого			33 492,80
Сметная прибыль (пп. 1, 10)		85	846,60
Сметная прибыль (пп. 6, 7, 14, 15)		70	310,80
Итого сметной прибыли			1 157,40
Итого			34 650,20
Рыночный коэффициент на 1 кв 2019г		9,47	328 137,39
НДС		20	65 627,48
В С Е Г О			393 764,87

Проверил



Фомин А.А.