

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.  
УТВЕРЖДАЮИ. о. технического директора  
АО «Тамбовские коммунальные системы»  
*М.В. Котенева*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« 18 » *сентября 2018 г.*

Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №43

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
**«Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №43»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлена в базовых ценах 2001 г. с  
пересчетом в текущие цены, нормативная  
база внесена в федеральный реестр на  
основании приказов Минстроя РФ от  
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2019г./ \_\_\_\_\_ зона

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_

64 422 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_

57 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_

428 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ремонт ограждения</b>												
1	ТЕР07-01-055-11	Демонтаж Установка дополнительных бетонных столбов [Табл.2 № п/п 1 Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,04 100 шт.	11622,88 2586,74	9036,14 905,70	0,00	465	103	361 36	1	344,44 13,78	
2	ТЕР07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	0,04 100 шт.	15716,49 3233,43	11295,17 1132,12	1187,89	629	129	452 45	48	430,55 17,22	
3	403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3	0,2496 м3	2602,39 0,00	0,00 0,00	2602,39	650	0	0 0	650	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,5 100 м2	727,84 391,27	48,82 3,43	287,75	364	196	24 2	144	52,10 26,05	
	Прайс-лист	Конструкции стальные	250 м.п.	10,12 0,00	0,00 0,00	10,12	2530	0	0 0	2530	0,00 0,00	
5	101-1870	Проволока вязальная	1,2 кг	10,20 0,00	0,00 0,00	10,20	12	0	0 0	12	0,00 0,00	
Итого по разделу							4650	428	837 83	3385	57,05	
В том числе основные материалы в базовых ценах							3192			3192		
Итого							4 650					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (130%)							407					
Накладные расходы (пп. 4) (90%)							178					
Итого накладных расходов							585					
Итого							5 235					
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 4) (85%)							434					
Итого сметной прибыли							434					
Итого							5 669					
Всего							5669	428	837 83	3385	57,05	
В том числе основные материалы							3192			3192		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Рыночный коэффициент 1 кв 2019		9,47	53 685
НДС			10 737
В С Е Г О			64 422

Проверил


 Фомин А.А.