

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮИ. о. технического директора
АО «Тамбовские коммунальные системы»
Комп М.В. Котенева
«18 сентября 2019» г.

« ____ » _____ Г.

Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №44

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
«Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №44»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2019г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 51 138 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 53 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 395 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт ограждения												
1	ТЕР07-01-055-11	Демонтаж Установка дополнительны х бетонных столбов [Табл.2 № п/п 1 Сборные бетонные и железобетонны е строительные конструкции: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)]	0,06 100 шт.	11622,88 2586,74	9036,14 905,70	0,00	697	155	542 54	0	344,44 20,67	1-Д
2	ТЕР07-01-055-11	Установка дополнительны х бетонных столбов	0,06 100 шт.	15716,49 3233,43	11295,17 1132,12	1187,89	943	194	678 68	71	430,55 25,83	
3	403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3	0,3744 м3	2602,39 0,00	0,00 0,00	2602,39	974	0	0 0	974	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,1 100 м2	727,84 391,27	48,82 3,43	287,75	73	39	5 0	29	52,10 5,21	
	Прайс-лист	Конструкции стальные	50 м.п.	10,12 0,00	0,00 0,00	10,12	506	0	0 0	506	0,00 0,00	
5	101-1870	Проволока вязальная	0,48 кг	10,20 0,00	0,00 0,00	10,20	5	0	0 0	5	0,00 0,00	
6	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,102 100 м2	330,11 46,25	9,38 0,08	274,48	34	5	1 0	28	5,31 0,54	
7	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалями ХВ-124	0,102 100 м2	695,83 18,33	7,00 0,08	670,50	71	2	1 0	68	2,47 0,25	
8	Прайс-лист		2 шт	2,20 0,00	0,00 0,00	2,20	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
9	111-0124	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	1 шт.	102,00 0,00	0,00 0,00	102,00	102	0	0 0	102	0,00 0,00	
Итого по разделу							3409	395	1227 122	1787	52,50	
В том числе основные материалы в базовых ценах							1587			1587		
Итого							3 409					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (130%)							612					
Накладные расходы (пп. 4, 6, 7) (90%)							41					
Итого накладных расходов							654					
Итого							4 062					
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 4) (85%)							433					
Сметная прибыль (пп. 6, 7) (70%)							5					
Итого сметной прибыли							438					
Итого							4 500					
Всего							4500	395	1227 122	1787	52,50	
В том числе основные материалы							1587			1587		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Рыночный коэффициент 1 кв 2019		9,47	42 615
НДС		20	8 523

ВСЕГО

51 138

Проверил

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Cyrillic letters, is written over a horizontal line.

Фомин А.А.