

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор
АО «Тамбовские Коммунальные
Системы»

С.А. Никитин

«___» _____ 2020 г.

С М Е Т А № 2
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: Реконструкция канализационного коллектора по ул. Гастелло от ул. Районная до ул. Мира, от школы №33 до ул. Гагарина, от ул. Гастелло. 32 до ул. Ново- Стремянная Ду 500 мм, общей протяженностью 330 п.м.

Наименование подрядной организации: *АО «Тамбовские коммунальные системы».*

Наименование организации «Заказчика»: Администрация города Тамбова Тамбовской области.

№ п/п	Характеристика здания, сооружения, вида работ	Ссылка на докум., обоснование цены ПИР	Расчет стоимости а + вх или объем СМР * % / 100 или колич. * цена	Стоимость, тыс. руб.
1	Проектирование реконструкции канализационного коллектора Ду 500 мм, общей протяженностью 330 п.м.	СБЦП 81-2001-07 «КИСиС». табл. 5 пункт 3 Кдц-4,15 на IV кв. 2019 к 01.01.01 г. К=0,50 на стадию «П» и К=0,50 на стадию «Р» п.2.4.11 СБЦП 81-2001-07 К=1,1 на трубы из полиэтилена п. 2.4.8 К=1,1 на коммуникации в зоне работ более 10	$C = (55,04 + 0,213 \times 330) \times 4,15 \times (0,50 + 0,50) \times 1,1 \times 1,1 =$	629,344
2	Разработка проекта по организации дорожного движения			80,0
3	Прохождение экспертизы проектной документации			300,0

Итого по смете:

1009,344 (Один миллион девять тысяч триста сорок четыре рубля)

Проверил начальник ОКСиИ Филиала АО «ТКС»
В городе Тамбове

Составитель сметы:

Фомин А.А.

Моргачёв К.А.