

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик:

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

Технический директор филиала АО
"Тамбовские коммунальные системы" в г.
Тамбове

С.А.Никитин

" " _____ 2020 г

г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 18, 20.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Устройство покрытия из тротуарной плитки (без стоимости
материалов)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с пересчетом в
текущие цены, нормативная база внесена в
федеральный реестр на основании приказов Минстроя
РФ от 28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2020г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 160 650,00 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 389,20 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 3103,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дрсвы	0,257 100 м3 материала основания (в плотно м теле)	2258,18 103,12	2137,98 154,17	17,08	580	27	549 40	4	15,72 4,04	
	408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	25,7 м3	60,00 0,00	0,00 0,00	60,00	1542	0	0 0	1542	0 0	
2	ТЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	32,13 10 м2	111,16 94,28	13,70 0,53	3,18	3572	3029	440 17	103	11,8 379,13	
3	403-8820	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм	328 м2	139,41 0,00	0,00 0,00	139,41	45722	0	0 0	45722	0 0	
4	ТЕР27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм угловой шлифовальной машинкой	10,22 1 м реза	15,41 4,64	0,45 0,00	10,32	157	47	5 0	105	0,59 6,0298	

Итого по разделу	51573,00	3103,00	994,00	47476,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах	47264,00		57,00		389,2
Итого	51573,00				
Накладные расходы (пп. 1, 2, 4) (142%)	4487,20				
Итого накладных расходов	4487,20				
Итого	56060,50				
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 4) (95%)	3002,00				
Итого сметной прибыли	3002,00				
Итого	59062,50				
Всего	59062,50	3103,00	994,00	47476,00	
В том числе основные материалы	47264,00		57,00		389,2
				47264,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			59 062,50
Рыночный коэффициент на 1 кв-л 2020	2,72		160 650,00
ИТОГО			160 650,00
ВСЕГО			160 650,00

Составил И.В.Новикова

Проверил А.А.Фомин