

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор  
АО «Тамбовские Коммунальные  
Системы» Н.Г.Усачев  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.**С М Е Т А № 1**  
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: «Капитальный ремонт сети водоснабжения Д 315 мм по ул. ул. Коммунальной»

Наименование организации «Заказчика»: АО «Тамбовские коммунальные системы».

№ п/п	Характеристика здания, сооружения, вида работ	Ссылка на докум., обоснование цены ПИР	Расчет стоимости а + вх или объем СМР * % / 100 или колич. * цена	Стоимость, тыс. руб.
1.	Проектирование Капитальный ремонт сети диаметр 315 мм протяженность ориентировочно 0,336 км.	СБЦП 81-02-07-2001. Гл.2.3 табл.4,п.5, Кдц-4,53 на I кв. 2021 к 01.01.01 г. К=0,85 на стадию «Р» в соответствии с п.2.3.4.	$C = (12 + 0,136 \times 336) \times 4,53 \times 0,85 =$	222,16
2.	Инженерно-геодезические изыскания			50,0
3.	Инженерно-геологические изыскания 5скв. по 8 м.		$5 \times 8 \times 2,5 =$	100,00
4.	Согласование проектной документации			10,0
5.	Разработка проекта по организации дорожного движения			60,0
	Итого			442,16

Итого по смете: 442,16 (Четыреста сорок две тысячи сто шестьдесят рублей)

Проверил и.о. начальника СКСиИ

 Зенкина О.С.

Составитель сметы:

 Новикова И.В.