



398036, г. Липецк, ул. Катюкова, д. 19  
тел./факс: +7 (4742) 37-94-49,  
+7 (4742) 52-77-44  
e-mail: vertikal4806@mail.ru  
www.vertikal-lipetsk.ru

Заказчик: ООО «Ренессанс-профит»

№ заказа: 127-06-2021

## **Технический отчет**

по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:

*«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,350км»*

***Проектная и рабочая документация***

2021г.

Заказчик: ООО «Ренессанс-профит»

№ заказа: 127-06-2021

## Технический отчет

по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:

*«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке  
от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность  
ориентировочно 0,350км»*

**Проектная и рабочая документация**

Генеральный директор



О.О. Дудин

2021г.



398036, г. Липецк, ул. Катюкова, д. 19  
тел./факс: +7 (4742) 37-94-49,  
+7 (4742) 52-77-44  
e-mail: vertikal4806@mail.ru  
www.vertikal-lipetsk.ru

Заказчик: ООО «Ренессанс-профит»

№ заказа: 127-06-2021

## **Технический отчет**

по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:

*«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,350км»*

***Проектная и рабочая документация***

2021г.



398036, г. Липецк, ул. Катюкова, д. 19  
тел./факс: +7 (4742) 37-94-49,  
+7 (4742) 52-77-44  
e-mail: vertikal4806@mail.ru  
www.vertikal-lipetsk.ru

Заказчик: ООО «Ренессанс-профит»

№ заказа: 127-06-2021

## **Технический отчет**

по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:

*«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,350км»*

### ***Проектная и рабочая документация***

Генеральный директор \_\_\_\_\_ О.О. Дудин

2021г.















## 1.3 Физико-географические условия участка изысканий

### 1.3.1. Местоположение объекта, рельеф местности

В административном отношении участок работ находится по адресу: Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская.

Абсолютные отметки площадки по устьям скважин находятся в пределах 126,65м (скв.№3) – 127,05м (скв.№5).

Территория под проектируемое строительство представляет собой относительно ровную заасфальтированную поверхность.

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах одного геоморфологического элемента и приурочена к первой надпойменной террасе р. Цна.

Речная сеть района относится к бассейну реки Цна, реки имеют преимущественно снеговое питание и полноводны лишь во время весеннего паводка. В среднем подъём уровня воды во время половодья составляет  $2,4 \pm 1,46$ м. Участок изысканий не подвержен затоплению паводковыми водами.

Неблагоприятное воздействие объекта на окружающую среду не превышает допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий участка. В связи с этим необходимость особых требований к инженерным изысканиям отсутствует.

### 1.3.2. Климатические условия


Климатические условия участка изысканий относятся к умеренно-континентальному климату. Среднегодовая температура воздуха составляет  $+5,7^{\circ}\text{C}$ . Средняя температура воздуха в январе  $-9^{\circ}\text{C}$ , в июле  $+20^{\circ}\text{C}$ . Среднегодовое количество осадков составляет 350 мм, максимум осадков наблюдается в июле (300 мм), минимум в феврале (154 мм). Средняя относительная влажность воздуха составляет 70%. Средняя скорость ветра составляет 3,4 м/с. Преобладают ветры с юго-запада.

— 75 %

- -1,35 .;
- , - 1,64 .;
- - 1,76 ;

., °C	6,6	8,5	17,6	29,7	36,1	37,8	38,4	37,8	35,2	26,5	14,5	9,3	38,4
°C	-5,5	-4,7	0,7	12,7	20,5	24,3	25,4	24,1	17,8	9,4	0,7	-3,5	10,2
°C	-8,6	-8,4	-2,9	7,4	14,5	18,5	19,7	18,2	12,3	5,3	-1,8	-6,3	5,7
, °C	-11,7	-11,7	-6,1	2,9	8,9	13,2	14,7	13,0	7,9	2,0	-4,2	-9,2	1,7
., °C		-36,9	-30,4	-15,3	-4	0,9	4,6	2,5	-3,7	-14,7	-29,3	-36,1	
,	36	30	30	31	47	53	79	46	51	43	55	50	551

	.				.
	-37.4 (2006)	-11.7	-8.6	-5.5	6.6 (2007)
	-36.9 (1956)	-11.7	-8.4	-4.7	8.5 (1990)
	-30.4 (1964)	-6.1	-2.9	0.7	17.6 (1951)
	-15.3 (1963)	2.9	7.4	12.7	29.7 (1950)
	-4.0 (2006)	8.9	14.5	20.5	36.1 (2007)
	0.5 (2008)	13.2	18.5	24.3	37.8 (1991)
	4.6 (1957)	14.7	19.7	25.4	38.4 (1971)
	2.5 (1973)	13.0	18.2	24.1	37.8 (1936)
	-3.7 (1973)	7.9	12.3	17.8	35.2 (1944)
	-14.7 (1968)	2.0	5.3	9.4	26.5 (1999)
	-29.3 (1998)	-4.2	-1.8	0.7	14.5 (1942)
	-36.1 (1978)	-9.2	-6.3	-3.5	9.3 (2008)
	-37.4 (2006)	1.7	5.7	10.2	38.4 (1971)




	35	5 (1972)	88 (1955)	20 (1967)
	31	0.2 (1984)	105 (1955)	26 (1989)
	29	6 (1967)	67 (1994)	19 (1969)
	29	3 (1950)	85 (1972)	22 (1979)
	45	5 (1946)	125 (1964)	42 (2004)
	63	3 (1972)	147 (2000)	69 (1989)
	75	1 (1938)	172 (1964)	54 (1976)
	42	0 (1972)	155 (1945)	72 (1998)
	54	0.8 (1949)	125 (1978)	43 (1978)
	49	0 (1987)	106 (1952)	37 (2004)
	50	5 (1993)	108 (2006)	27 (1943)
	47	5 (1944)	117 (1955)	28 (2005)
	549	322 (1946)	801 (1995)	72 (1998)



, %

.													
	13	14	12	14	19	21	22	22	17	14	11	11	16
	5	7	9	9	11	12	10	11	8	6	6	5	8
	5	7	10	12	9	8	7	6	6	5	6	5	7
	10	12	14	13	11	8	7	7	9	9	12	13	10
	22	20	21	20	16	13	12	13	16	19	21	24	18
	18	15	14	12	11	11	12	11	14	17	18	18	14
	17	14	12	11	13	14	16	17	18	18	17	15	15
	10	11	8	9	10	12	12	13	12	11	8	8	10
	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	1	1	2



, %

84 82 80 68 59 65 69 68 73 80 87 86 75

0 3 19 28 31 28 30 4 0 0  
 ( ) 0 0 5 13 21 30 27 2 0 0  
 . ( ) 0 14 46 60 67 79 80 54 0 0

7.7	7.0	6.6	6.4	5.8	5.8	5.7	5.3	6.1	6.9	8.1	8.1	6.6
5.9	4.8	4.4	3.9	3.5	3.6	3.8	3.3	4.1	5.2	6.8	6.6	4.7

2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	1	2	36
10	10	13	17	20	20	21	21	16	13	9	9	179
19	15	14	10	8	7	7	6	10	15	20	21	152
7	9	11	11	12	10	10	12	10	8	4	5	109
12	11	12	15	17	18	19	17	15	14	11	11	172
12	8	7	4	3	2	3	2	5	9	15	15	85

7	6	9	12	13	14	13	11	13	15	13	9	135
23	18	15	4	0.4	0.1	0	0	0.5	5	15	23	104
4	4	5	2	0.6	0.8	1	2	3	4	8	6	40
0	0.03	0	0.7	4	8	7	4	2	0.3	0	0.06	26
0	0	0.3	8	15	16	19	20	18	10	0.9	0	107
12	14	15	9	2	0.03	0	0.06	2	10	12	10	86
6	4	2	0.1	0	0	0	0	0	0.3	1	4	17
6	5	2	0.1	0	0	0	0	0	0.1	1	5	19
4	2	2	0.3	0	0	0	0	0	0.3	3	6	18
6	5	3	0.2	0	0	0	0	0	0.3	2	5	22

( )

25 40


	0,02
	0,41
	0,20
	0,07
	0,09
	0,05
	0,06
	0,12
	0,10
	0,08

20%

1-2

( . ) .

### 1999-2009





### 1.4 Геологическое строение и свойства грунтов

В геологическом строении участка изысканий до глубины 8,0м принимают участие отложения четвертичной (Q) системы.

#### **Современные отложения (Q<sub>IV</sub>).**

*Техногенный слой (tIV) – насыпной грунт.*

#### **Средне-верхнечетвертичные отложения (Q<sub>II-III</sub>):**

*Нерасчлененный комплекс покровных отложений (PrII-III) – представлен суглинками полутвердыми, слабопросадочными.*

#### **Среднечетвертичные отложения (Q<sub>II</sub>).**

*Мончаловский-осташковский горизонты. Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a<sub>1</sub>III<sub>np-os</sub>) – представлены песками мелкими.*

По результатам инженерно-геологических изысканий в толще грунтов выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Геолого-литологический разрез с учетом стратиграфического положения, генезиса и их номенклатурного наименования имеет до изученной глубины (8,0м) следующий вид (сверху - вниз):

#### **Четвертичная система – Q**

#### **Современные отложения – Q<sub>IV</sub>**

*Техногенный слой (tIV)*

**ИГЭ№1** Насыпной грунт - с поверхности асфальт ~ 0.1м, ниже смесь песка и щебня, затем суглинок тяжелый, полутвердый, темно-коричневый до черного, с включениями щебня. Давность отсыпки более 5 лет. Вскрыт всеми скважинами. Мощность 2,2-2,6м.

#### **Средние значения:**

Плотность грунта прир. сложения, г/см<sup>3</sup> (ρ) - 1,87

Влажность природная, % (W) - 19,9

Число пластичности, % (J<sub>p</sub>) - 13,20

Показатель текучести, д.ед. (J<sub>L</sub>) - 0,15

#### **Средне-верхнечетвертичные отложения (Q<sub>II-III</sub>)**

*Нерасчлененный комплекс покровных отложений (PrII-III)*

**ИГЭ№2** Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневый, серый, с

карбонатными прожилками, слабопросадочный, с примесью органики, незасоленный. Вскрыт всеми скважинами. Мощность 1,6-2,6м.

Средние значения:

Влажность природная, % (W) – 23,6

Плотность грунта прир. сложения, г/см<sup>3</sup> (ρ) - 1,91

Число пластичности, % (J<sub>p</sub>) – 13,70

Показатель текучести, д.ед. (J<sub>L</sub>) – 0,08

Относительная деформация просадочности (среднее значение sl) при нагрузках 0,1-0,3МПа имеет значения:

P=0,1МПа (1,0 кгс/см<sup>2</sup>), sl = 0,0056;

P=0,2МПа (2,0 кгс/см<sup>2</sup>), sl = 0,0102;

P=0,3МПа (3,0 кгс/см<sup>2</sup>), sl = 0,0123.

Нормативное значение начального просадочного давления составляет P=0,204 МПа (2,04 кгс/см<sup>2</sup>). Грунтовые условия по возможности проявления просадки относятся к I-типу.

**Среднечетвертичные отложения (Q<sub>II</sub>).**

*Мончаловский-осташковский горизонты. Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a<sub>1</sub>III<sub>тп-ос</sub>)*

**ИГЭ№3** Песок мелкий, однородный, плотный, водонасыщенный, с линзами и прослоями суглинка. Вскрыт всеми скважинами вскрытой мощностью 3,2-3,8 м.

Средние значения:

Влажность природная, % (W) – 21,9

Плотность грунта прир. сложения, г/см<sup>3</sup> (ρ) - 2,04

Коэффициент пористости, д.ед. (e) – 0,59

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены на инженерно-геологических разрезах (*приложение 3.2*).

Послойное описание инженерно-геологических элементов приведено на литологических колонках скважин (*приложение 3.3*).

Грунты по ГОСТ 25100-2020 и СП 34.13330.2012 – незасоленные.

По степени агрессивности грунты ИГЭ №2 неагрессивные ко всем маркам бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах,





### 1.7 Специфические грунты

В пределах участка проектируемого строительства к специфическим грунтам относятся насыпные грунты ИГЭ№1 и суглинки слабопросадочные ИГЭ№2.

Специфические особенности насыпных грунтов ИГЭ№1 заключаются в значительной неоднородности их по составу, неравномерной плотности и сжимаемости, возможности самоуплотнения от собственного веса грунтов, особенно в случаях действия вибраций от работающего оборудования, изменения гидрогеологических условий, замачивания насыпных грунтов, разложения органических включений, использовать грунты под основание фундамента в естественном состоянии не рекомендуется.

Суглинок ИГЭ №2 полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневатый, серый, с карбонатными прожилками, слабопросадочный, с примесью органики, незасоленный. Вскрыт всеми скважинами. Мощность 1,6-2,6м.

#### Средние значения:

Влажность природная, % (W) – 23,6

Плотность грунта прир. сложения, г/см<sup>3</sup> (ρ) - 1,91

Число пластичности, % (J<sub>p</sub>) – 13,70

Показатель текучести, д.ед. (J<sub>L</sub>) – 0,08

Относительная деформация просадочности (среднее значение sl) при нагрузках 0,1-0,3МПа имеет значения:

P=0,1МПа (1,0 кгс/см<sup>2</sup>), sl = 0,0056;

P=0,2МПа (2,0 кгс/см<sup>2</sup>), sl = 0,0102;

P=0,3МПа (3,0 кгс/см<sup>2</sup>), sl = 0,0123.

Нормативное значение начального просадочного давления составляет P=0,204 МПа (2,04 кгс/см<sup>2</sup>). Грунтовые условия по возможности проявления просадки относятся к I-типу.

Проектирование на специфических грунтах следует вести с учетом рекомендаций СП 22.13330.2016 и других нормативных документов.

### 1.8 Геологические и инженерно-геологические процессы

Современная деятельность физико-геологических процессов и явлений, способных отрицательно влиять на устойчивость проектируемых сооружений, связана с залеганием подземных вод на глубинах 4,2-4,8м (абс. отм. 122,0-122,9м), которая может выражаться в подтоплении водопровода в случае заложения на глубину 4,0 м и более.

Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8 по характеру подтопления площадка проектируемого строительства отнесена к неподтопленным.

По характеру техногенного воздействия участок проектируемого строительства отнесен к потенциально подтопляемым территориям (СП 22.13330.2016 п. 5.4.9) - территории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения или в период эксплуатации возможно появление подземных вод, вызывающее нарушение условий нормальной эксплуатации сооружений, что требует проведения защитных мероприятий или устройства дренажей.

По степени морозной пучинистости при нахождении в зоне возможного промерзания суглинки ИГЭ №2 с параметром  $f_n = 2,1\%$  – слабопучинистые.

С учётом возможного изменения (повышения) влажности степень морозной пучинистости суглинков ИГЭ №2 с параметром  $f_n = 7,1\%$  – сильнопучинистые.

Расчет морозного пучения глинистых грунтов проведен в соответствии с п.6.8.3 формула №6.31 СП 22.13330.2016.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле  $d_{fn} = d_{0\sqrt{M_t}}$  с учетом данных СП 131.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*) «Строительная климатология» и составляет для суглинков – 1,20 м.

Сейсмичность участка изысканий по картам ОСР-2015 «Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации» (СП 14.13330.2018 приложение А) составляет для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности по карте «А» - 5 баллов.

Расчетная сейсмическая интенсивность приведена в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

## 1.9 Заключение

1. Во время проектирования требуются особые планомерные мероприятия по нейтрализации подземных вод (строительство дренажных систем), правильной планировке территории и организации стока поверхностных вод для уменьшения вероятности замачивания грунтов основания.

2. По сложности инженерно-геологических условий, по совокупности данных, участок изысканий можно отнести ко II категории сложности инженерно-геологических условий.

3. В геологическом строении участка проведения изысканий до глубины 8,0м принимают участие четвертичные отложения.

4. По результатам инженерно-геологических изысканий в толще грунтов выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

5. В период проведения изысканий (июнь 2021г.) на участке проектируемого строительства всеми буровыми скважинами на глубинах 4,2-4,8м (абс. отм. 122,0-122,9м) вскрыты подземные воды аллювиального водоносного горизонта. За максимальный прогнозный уровень подземных вод следует принять абсолютную отметку на 1,0м выше зафиксированного уровня, т.е. 123,0-123,9м. Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ№3. Водоупор до глубины 8,0м не вскрыт.

Подземные воды (см. ведомости химического анализа воды) неагрессивные ко всем маркам бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах. По степени агрессивности к металлическим конструкциям подземные воды – сильноагрессивные. Степень агрессивного воздействия на свинцовую и алюминиевую оболочку кабеля средняя и высокая соответственно по худшему показателю.

По химическому составу подземная вода сульфатно-хлоридная, гидрокарбонатно-хлоридная магниевая-кальциевая, весьма пресная, очень жёсткая (жёсткость постоянная), минерализация 0,4г/дм<sup>3</sup>, рН = 7,5-7,6.

В период интенсивного снеготаяния или обильного выпадения атмосферных осадков на контакте с насыпными грунтами возможно формирование и спорадическое распространение локально обводненных участков, грунтовых вод

типа «верховодка».

6. Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8 по характеру подтопления площадка проектируемого строительства отнесена к неподтопленным.

По характеру техногенного воздействия участок проектируемого строительства отнесен к потенциально подтопляемым территориям (СП 22.13330.2016 п. 5.4.9) - территории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения или в период эксплуатации возможно появление подземных вод, вызывающее нарушение условий нормальной эксплуатации сооружений, что требует проведения защитных мероприятий или устройства дренажей.

7. По данным лабораторных и полевых исследований грунты на глубине 1,3-1,4м обладают средней степенью коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

8. Блуждающие токи на участке проектируемого строительства отсутствуют, имеет место наличие токов в земле лишь естественного происхождения небольшой интенсивности.

9. Грунты по ГОСТ 25100-2020 и СП 34.13330.2012 – незасоленные.

По степени агрессивности грунты ИГЭ №2, неагрессивные ко всем маркам бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, а так же к железобетонным конструкциям.

Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ №2, на свинцовую и алюминиевую оболочку кабеля средняя и высокая соответственно.

10. По степени морозной пучинистости при нахождении в зоне возможного промерзания суглинки ИГЭ №2 с параметром  $f_n = 2,1\%$  – слабопучинистые.

С учётом возможного изменения (повышения) влажности степень морозной пучинистости суглинков ИГЭ №2 с параметром  $f_n = 7,1\%$  – сильнопучинистые.

Расчет морозного пучения глинистых грунтов проведен в соответствии с п.6.8.3 формула №6.31 СП 22.13330.2016.


11. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле  $d_{fn} = d_{0\sqrt{M_i}}$  с учетом данных СП 131.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*) «Строительная климатология» и составляет для








«  
\_\_\_\_\_.  
»  
«4» 2021 .



«  
\_\_\_\_\_.  
»  
«4» 2021 .

N /		
1		«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,350км»
2		
3	, ( )	« - » 392018, . , . , .89 , , 418
4		« »
5		
6		
7	,	II-
8		2021 .
9		
10		
11		
12		
13	( )	
14		

15	.	
16	, -	<p>446.1325800.2019 « -</p> <p>».</p> <p>47.13330.2016 «</p> <p>».</p> <p>11-02-96.</p> <p>22.13330.2016 «</p> <p>28.13330.2017. «</p> <p>».</p> <p>131.13330.2018</p> <p>23-01-99* «</p> <p>».</p> <p>25100-2020. «</p> <p>20522-2012. " .</p> <p>».</p> <p>"</p>
17	,	22.13330.2016
18		,
19	,	<p>4-</p> <p>1-</p> <p>.</p>





Ассоциация в области инженерных изысканий  
«Саморегулируемая организация  
«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

ОГРН 1097799006326 ИНН 7725256098 КПП772501001  
Р/счет 4070381040220000169 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18.  
Тел.: (495) 146-40-90; [www.li-sro.ru](http://www.li-sro.ru); [info@li-sro.ru](mailto:info@li-sro.ru)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 04 марта 2019г. №86

## ВЫПИСКА из реестра членов саморегулируемой организации

22.06.2021

(дата)

№ ЛИ-2032/21

(номер)

Ассоциация в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  
(Ассоциация «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

**саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания**

(вид саморегулируемой организации)

105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, [www.li-sro.ru](http://www.li-sro.ru); [info@li-sro.ru](mailto:info@li-sro.ru)

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

**СРО-И-013-25122009**

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана **Обществу с ограниченной ответственностью "Вертикаль"**

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
<b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" (ООО "Вертикаль")
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4826049575
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1064823005730
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	398036, г. Липецк, ул. Катукова, д. 19
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	----
<b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	333
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	22.01.2018
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.01.2018 Протокол Президиума № 287
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	22.01.2018
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	----
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	----

Наименование	Сведения	
<b>3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:</b>		
3.1. <u>Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):</u>		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
22.01.2018	16.12.2019	----
3.2. <u>Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):</u>		
а) первый	50 000 рублей	стоимость работ по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй	----	----
в) третий	----	----
г) четвертый	----	----
д) пятый <^>	----	----
е) простой <^>	----	----
<^> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство		
3.3. <u>Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):</u>		
а) первый	150 000 рублей	предельный размер по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй	----	----
в) третий	----	----
г) четвертый	----	----
д) пятый <^>	----	----
<^> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство		
<b>4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:</b>		
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	----	
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <^>	----	
<^> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия		

Директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Е.В. Жучкова  
(ФИО руководителя)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ  
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 06/45**

**О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ**

Выдано «30» октября 2020 г.

Действительно до «29» октября 2023 г.

*Настоящее заключение удостоверяет, что* \_\_\_\_\_

**Комплексная испытательная лаборатория**

наименование лаборатории

**398532, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Подгорное, ул. 9 мая, д. 31**

место нахождения лаборатории

**ООО «Вертикаль»**

наименование юридического лица

**39836, г. Липецк, ул. Катюкова, 19**

юридический адрес юридического лица

*имеет необходимые условия для выполнения измерений в области  
деятельности согласно приложению.*

*Заключение оформлено по результатам проведенной оценки состояния  
измерений.*

**Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей  
на 2 листах**

Директор



А.Н. Сидоров

398017, г. Липецк, ул. И.Г. Гришина, д. 9а

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»**

Приложение к Заключению  
о состоянии измерений в лаборатории  
№ 06/45 от 30.10.2020 г.  
На 2 листах, лист 1

**Комплексная испытательная лаборатория  
ООО «Вертикаль»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Объекты	Определяемые показатели
1	2
1 Грунты природные	Влажность грунта
	Влажность грунта гигроскопическая
	Влажность грунта на границе текучести
	Влажность грунта на границе раскатывания
	Влажность грунта после набухания
	Влажность на пределе усадки
	Плотность частиц грунта
	Плотность грунта
	Максимальная плотность
	Гранулометрический состав песчаных грунтов
	Гранулометрический состав глинистых грунтов
	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	Коэффициент фильтрации пылевидных и глинистых грунтов
	Свободное набухание грунта
	Набухание грунта под нагрузкой
	Усадка грунта
	Деформация грунта
	Характеристика прочности грунта методом одноплоскостного среза
	Органические вещества
	Масса сухого грунта
	Характеристики прочности и деформируемости грунта методом трехосного сжатия
	Коррозийная агрессивность
	pH (водородный показатель) водной суспензии
Кальций и магний в водной вытяжке	
Ионы хлорида в водной вытяжке	
Ион сульфата в водной вытяжке	
Плотный остаток в водной вытяжке	

Директор



А.Н. Сидоров

<p>2 Вода природная: поверхностные водоёмы, водотоки, грунтовые воды; вода питьевая</p>	Запах, вкус, мутность
	Температура, прозрачность
	Цветность
	Взвешенные вещества и общее содержание примесей
	pH (водородный показатель)
	Жесткость (общая жесткость)
	Хлориды
	Сульфаты
	Гидрокарбонаты
	Ионы кальция и магния
Сухой остаток	

Директор



А.Н. Сидоров

Согласовано



**ПРОГРАММА  
на выполнение инженерно-геологических изысканий**


Содержание	Технические данные
1 Наименование и адрес заказчика, номер телефона	ООО «Ренессанс-профит» 392018, г.Тамбов, ул. Мичуринская, д.89Б, литера Э, офис 418
2 Наименование объекта	« 350-400 0,350 »
3 Вид строительства и уровень ответственности	Капитальный ремонт. Уровень ответственности – нормальный.
4 Цель инженерно-геологических изысканий	Установление геолого-литологического разреза, определение физико-механических свойств и агрессивности грунтов, гидрогеологических условий участка
5 Перечень нормативных документов	1. СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». 2. СП 47.13330.2016, актуализированная версия СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 3. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83» «Основания зданий и сооружений». 4. СП 28.13330.2017«СНиП 2.03.11-85. «Защита строительных конструкций от коррозии». 5. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 6. ГОСТ 25100-2020. «Грунты. Классификация». 7. ГОСТ 20522-2012. "Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний". Актуализированная редакция ГОСТ 20522-96. 8. Действующие ГОСТы по лабораторным определениям физико-механических, коррозионных свойств грунтов и исследованиям воды. 9. Правила безопасности на инженерно-геологических работах (ПБ 08-37-2005). 10. ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости».
6 Местоположение участка изысканий	
7 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охране окружающей среды	Инженерно-геологические работы будут выполняться бригадой ООО «Вертикаль», базирующейся в г. Липецк. Доставка персонала к месту работ будет выполняться автотранспортом. Охрана труда организуется в соответствии с требованиями инструкции по безопасному ведению работ. Ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет прохождение всеми работниками техники безопасности (экзамены, инструктаж) и наличия у них соответствующего удостоверения на право ведения работ, а также наличие средств защиты и приспособленность транспорта для перевозки грузов и людей. По прибытии на объект руководитель обязан выявить наиболее опасные участки и провести пообъектный инструктаж со всеми работниками своего подразделения. Перед началом полевых работ на объекте необходимо установить наличие подземных коммуникаций и согласовать точки бурения и проведение других полевых измерений с организациями, ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций. После окончания буровых работ выработки засыпаются местным грунтом с послойной трамбовкой. При выполнении работ строго соблюдать требования ПБ 08-37-2005.

8 Изученность района и участка работ	-																														
9 Геоморфологическая, геологическая и гидрогеологическая характеристики участка	<p><i>В геологическом строении участка принимают участие отложения четвертичного возраста.</i></p> <p><i>В разрезе участка выделяются следующие литологические разности грунтов: насыпной грунт, суглинки полутвердой консистенции, пески.</i></p> <p><i>Примечание: Геологический разрез в определенной степени условен и при отличии его от фактического возможно изменение видов и объемов работ.</i></p>																														
10 Методика работ	<p><i>На участке изысканий планируется проведение буровых, геофизических и лабораторных работ с камеральной обработкой материалов.</i></p> <p><i>После выполнения изысканий составляется технический отчет.</i></p> <p><b>Буровые работы</b> выполняются механическим способом буровой установкой УГБ-1ВС буровой бригадой в составе трёх человек – инженер-геолог, буровой мастер и помощник бурового мастера.</p> <p><i>Количество буровых скважин в количестве 5 назначено в соответствии с требованиями СП 446.1325800.2019.</i></p> <p><i>Бурение скважин осуществляется колонковым и комбинированным (шнеково-колонковым) способом по сухим песчанистым и глинистым грунтам.</i></p> <p><b>Геофизические работы.</b> <i>Определение УЭС осуществляется прибором Ф4103-М1 по четырех электродной схеме (Веннера).</i></p> <p><b>Опробование.</b> <i>Пробы отбираются из каждой литологической разности грунта мощностью более 0.2м. По каждому выделенному ИГЭ будет обеспечено получение не менее 6 частных значений физико-механических характеристик грунтов или не менее 10 частных значений физических характеристик грунтов для статистической обработки данных.</i></p> <p><b>Лабораторные испытания.</b> <i>С целью получения нормативных и расчетных характеристик грунтов будут выполнены лабораторные определения, в соответствие с действующими нормативными документами, инструкциями и стандартами.</i></p> <p><i>Виды и объемы лабораторных испытаний назначены в соответствии с требованиями приложений Е и Ж СП 47.13330.2016.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ</b></p> <table border="1" data-bbox="523 1187 1511 1451"> <thead> <tr> <th>Виды работ</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Кол-во</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Механическое бурение скважин диаметром 135мм</td> <td>Шт/м.</td> <td>5/40.0</td> </tr> <tr> <td>Отбор монолитов и проб грунтов</td> <td>Шт.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Определение УЭС</td> <td>Точка</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Лабораторные исследования:</b></td> </tr> <tr> <td>комплекс определения физических свойств грунтов</td> <td>Анализ</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>комплекс определения физико-механических свойств грунтов</td> <td>Анализ</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>химический анализ водной вытяжки грунтов/воды</td> <td>Анализ</td> <td>3/3</td> </tr> <tr> <td>определение коррозионной агрессивности грунтов</td> <td>Анализ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Камеральная обработка материалов</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Камеральные работы - сбор информации, работа с архивным материалом, обработка полевых инженерно-геологических работ и лабораторно-аналитических исследований и испытаний, составление технического отчета.</i></p>	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Механическое бурение скважин диаметром 135мм	Шт/м.	5/40.0	Отбор монолитов и проб грунтов	Шт.	30	Определение УЭС	Точка	3	<b>Лабораторные исследования:</b>			комплекс определения физических свойств грунтов	Анализ	30	комплекс определения физико-механических свойств грунтов	Анализ	6	химический анализ водной вытяжки грунтов/воды	Анализ	3/3	определение коррозионной агрессивности грунтов	Анализ	3	Камеральная обработка материалов	-	-
Виды работ	Ед. изм.	Кол-во																													
Механическое бурение скважин диаметром 135мм	Шт/м.	5/40.0																													
Отбор монолитов и проб грунтов	Шт.	30																													
Определение УЭС	Точка	3																													
<b>Лабораторные исследования:</b>																															
комплекс определения физических свойств грунтов	Анализ	30																													
комплекс определения физико-механических свойств грунтов	Анализ	6																													
химический анализ водной вытяжки грунтов/воды	Анализ	3/3																													
определение коррозионной агрессивности грунтов	Анализ	3																													
Камеральная обработка материалов	-	-																													
11 Контроль. Приемка работ	<p><i>Полевые и камеральные работы контролируются и принимаются главным специалистом и начальником отдела инженерно-геологических изысканий.</i></p>																														
12 Требования к составу, форме и срокам представления технической документации	<p><i>Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на бумажном носителе в четырех экземплярах и один экземпляр электронной версии передаются Заказчику.</i></p>																														

Инженер-геолог



Д.А. Третьяков



				, %											C <sub>u</sub>	D <sub>carb</sub>	W <sub>eg</sub>	ρ <sub>s</sub>	W	ρ <sub>d</sub>	ρ	/ 3			W <sub>L</sub>	W <sub>p</sub>	I <sub>p</sub>	I <sub>L</sub>	S <sub>r</sub>	I <sub>om</sub>			
				10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	0,05-0,01	0,01-0,002	0,002								e	e <sub>max</sub>	e <sub>min</sub>								%,	%,
4549	1	1,40	1														2,72	19,6	1,56	1,87			0,74			30,7	17,5	13,20	0,16	0,72			
4550	1	1,80	1														2,72	20,4	1,55	1,87			0,75			31,3	18,5	12,80	0,15	0,74			
4551	1	2,70	2					0,10	0,70	1,90	21,30	28,30	25,60	22,10			2,72	20,7	1,56	1,88			0,75			37,1	22,1	15,00	-0,09	0,75			
4552	1	4,00	2														2,72	25,4	1,53	1,92			0,78			37,5	24,1	13,40	0,10	0,89			
4553	1	5,60	3					0,40	23,80	62,60	13,20	-----	-----	-----	2,41		2,67	22,3	1,67	2,04			0,60								0,99		
4564	1	6,70	3					0,60	25,00	61,40	13,00	-----	-----	-----	2,43		2,67	23,9	1,67	2,07			0,60								1,07		
4565	2	1,50	1														2,72	19,5	1,56	1,86			0,75			30,5	17,1	13,40	0,18	0,71			
4566	2	1,90	1														2,72	20,1	1,56	1,87			0,75			31,2	17,8	13,40	0,17	0,73			
4562	2	2,60	2					0,10	0,30	0,70	16,30	31,20	27,30	24,10			2,72	22,2	1,55	1,90			0,75			38,7	21,8	16,90	0,02	0,81			
4567	2	3,80	2														2,72	26,4	1,53	1,93			0,78			37,3	23,7	13,60	0,20	0,92			
4568	2	5,80	3					0,50	23,30	61,10	15,10	-----	-----	-----	2,53		2,67	24,1	1,68	2,08			0,59							1,09			
4561	2	7,10	3					0,40	22,90	68,10	8,60	-----	-----	-----	2,07		2,67	22,4	1,67	2,05			0,59							1,01			
4569	3	1,30	1														2,72	20,7	1,57	1,89			0,74			31,8	19,0	12,80	0,13	0,76			
4570	3	1,80	1														2,72	21,1	1,57	1,90			0,73			32,0	18,8	13,20	0,17	0,78			
4554	3	2,90	2					0,10	0,90	2,80	24,60	26,50	23,10	22,00			2,72	24,3	1,54	1,91			0,77			35,7	21,8	13,90	0,18	0,86			
4555	3	3,20	2					0,10	1,10	3,40	26,90	25,80	23,70	19,00			2,72	25,5	1,53	1,92			0,78			35,7	23,6	12,10	0,16	0,89			
4556	3	3,50	2														2,72	23,4	1,56	1,92			0,75			36,1	22,8	13,30	0,05	0,85			
4557	3	3,80	2														2,71	23,2	1,55	1,91			0,75			28,2	19,1	9,10	0,45	0,84			
4558	3	5,50	3			0,40	0,10	0,60	15,70	64,60	18,60	-----	-----	-----	2,55		2,67	24,0	1,67	2,07			0,60							1,07			
4559	3	6,90	3					0,60	21,70	64,10	13,60	-----	-----	-----	2,40		2,67	21,1	1,68	2,03			0,59							0,95			
4577	4	1,50	1														2,72	19,2	1,56	1,86			0,74			30,7	17,4	13,30	0,14	0,70			
4578	4	2,10	1														2,72	19,8	1,56	1,87			0,74			31,0	17,9	13,10	0,15	0,73			
4579	4	2,80	2					0,10	1,00	3,20	28,20	25,50	23,10	18,90			2,72	22,4	1,55	1,90			0,75			34,1	22,0	12,10	0,03	0,81			
4580	4	3,40	2														2,72	23,6	1,55	1,92			0,75			35,4	23,0	12,40	0,05	0,85			
4560	4	5,50	3					0,40	14,30	75,70	9,60	-----	-----	-----	1,98		2,67	17,7	1,70	2,00			0,57							0,83			
4571	4	7,30	3					0,50	23,10	65,40	11,00	-----	-----	-----	2,22		2,67	19,4	1,69	2,02			0,58							0,90			
4572	5	1,40	1														2,72	18,9	1,56	1,85			0,75			30,6	17,4	13,20	0,11	0,69			
4573	5	2,00	1														2,72	19,3	1,56	1,86			0,74			30,8	17,2	13,60	0,15	0,71			
4563	5	3,10	2					0,10	0,20	0,70	15,20	30,10	26,40	27,30			2,73	21,5	1,55	1,88			0,76			41,7	23,4	18,30	-0,10	0,77	3,80		
4574	5	3,70	2														2,72	24,8	1,53	1,91			0,78			36,4	23,1	13,30	0,13	0,87			
4575	5	5,70	3					0,80	21,60	69,50	8,10	-----	-----	-----	2,04		2,67	22,5	1,67	2,04			0,60							1,00			
4576	5	7,00	3					0,40	20,60	70,80	8,20	-----	-----	-----	2,02		2,67	21,3	1,68	2,04			0,59							0,97			

25100-2020

127-06-2021-ИГИ-2.5

*Дружков* 06.21












:1  
 , : 4,00 – 4,20  
 :2

: 4552

					, %								
/ 3'	/ 3'	/ 3'						, %					
1,92	1,53	2,72	0,78	0,89	25,4	37,5	24,1	13,40	0,10	W, %	$\rho, / 3'$	W, %	$\rho, / 3'$

P	$\epsilon$	e	$\epsilon_1$	$\epsilon_z$	$\epsilon_{sl}$
0,0	0,000	0,78	0,000	0,78	0,000
0,05	0,022	0,74	0,024	0,73	0,002
0,1	0,037	0,71	0,042	0,70	0,005
0,15	0,046	0,69	0,054	0,68	0,008
0,2	0,054	0,68	0,064	0,66	0,010
0,3	0,067	0,66	0,078	0,64	0,011
0,4	0,078	0,64	0,090	0,62	0,012

			$m_{oed}$			$m_{oed}$
0,0 - 0,05	0,78	1,36	5,1	0,85	1,25	4,7
0,05 - 0,1	0,53	2,00	7,5	0,64	1,67	6,2
0,1 - 0,15	0,32	3,33	12,5	0,43	2,50	9,3
0,15 - 0,2	0,28	3,75	14,0	0,36	3,00	11,2
0,2 - 0,3	0,23	4,62	17,2	0,25	4,29	16,0
0,3 - 0,4	0,20	5,45	20,4	0,21	5,00	18,7



$E_{0,1-0,2}$	: 5,88
$E_{0,1-0,2}$	: 3,53
$m_{oed} E_{0,1-0,2}$	: 13,2
( ) $E_{0,1-0,2}$	: 4,55
( ) $E_{0,1-0,2}$	: 2,73
( ) $m_{oed} E_{0,1-0,2}$	: 10,2
P=0,3	: 0,011
P ,	: 0,2
( ), . . :	
( ), %:	
( ), :	

: 2  
 , : 2,60 – 2,80  
 : 2


: 4562

, %										
> 10	10 – 5	5 – 2	2 – 1	1 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,002	< 0,002
				0,10	0,30	0,70	16,30	31,20	27,30	24,10

, %											
/ 3'		/ 3'		/ 3'		, %		, %		, %	
W, %	$\rho, / 3'$	W, %	$\rho, / 3'$	W, %	$\rho, / 3'$						
1,90	1,55	2,72	0,75	0,81	22,2	38,7	21,8	16,90	0,02		

P	$\epsilon$	e	$\epsilon_{11}$	$e_z$	$\epsilon_{sl}$
0,0	0,000	0,75	0,000	0,75	0,000
0,05	0,015	0,72	0,017	0,72	0,002
0,1	0,025	0,71	0,029	0,70	0,004
0,15	0,033	0,69	0,039	0,68	0,006
0,2	0,040	0,68	0,048	0,67	0,008
0,3	0,050	0,66	0,061	0,64	0,011
0,3	0,052	0,66			0,011

			$m_{oed}$	( ),	( ),	$m_{oed}$
0,0 - 0,05	0,52	2,00	8,0	0,59	1,76	7,1
0,05 - 0,1	0,35	3,00	12,0	0,42	2,50	10,0
0,1 - 0,15	0,28	3,75	15,0	0,35	3,00	12,0
0,15 - 0,2	0,24	4,29	17,2	0,31	3,33	13,3
0,2 - 0,3	0,17	6,00	24,0	0,23	4,62	18,5
0,3 - 0,3						



$E_{0,1-0,2}$ : 6,67
$E_{0,1-0,2}$ : 4,00
$m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 16,0
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 5,26
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 3,16
( ) $m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 12,6
P=0,3 : 0,011
P , : 0,267
( ), . . :
( ), %:
( ), :

:3  
 , : 2,90 – 3,10  
 :2


: 4554

, %										
> 10	10 – 5	5 – 2	2 – 1	1 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,002	< 0,002
				0,10	0,90	2,80	24,60	26,50	23,10	22,00

, %										
/ 3'			/ 3'			/ 3'			, %	
W, %	$\rho_s$ / 3	W, %	$\rho_s$ / 3	W, %						
1,91	1,54	2,72	0,77	0,86	24,3	35,7	21,8	13,90	0,18	

P	$\epsilon$	e	$\epsilon_{11}$	$e_z$	$\epsilon_{sl}$
0,0	0,000	0,77	0,000	0,77	0,000
0,05	0,019	0,74	0,023	0,73	0,004
0,1	0,033	0,71	0,039	0,70	0,006
0,15	0,043	0,69	0,051	0,68	0,008
0,2	0,051	0,68	0,061	0,66	0,010
0,3	0,064	0,66	0,076	0,64	0,012
0,3	0,067	0,65			0,012

	$m_{oed}$	( ),	( ),	$m_{oed}$
0,0 - 0,05	0,67	1,58	6,0	0,81
0,05 - 0,1	0,50	2,14	8,1	0,57
0,1 - 0,15	0,35	3,00	11,4	0,42
0,15 - 0,2	0,28	3,75	14,2	0,35
0,2 - 0,3	0,23	4,62	17,5	0,27
0,3 - 0,3				



$E_{0,1-0,2}$ : 5,56
$E_{0,1-0,2}$ : 3,33
$m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 12,7
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 4,55
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 2,73
( ) $m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 10,4
$P=0,3$ : 0,012
$P$ , : 0,2
( ), . . :
( ), %:
( ), :

: 3  
 , : 3,20 – 3,40  
 : 2


: 4555

, %										
> 10	10 – 5	5 – 2	2 – 1	1 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,002	< 0,002
				0,10	1,10	3,40	26,90	25,80	23,70	19,00

, %										
/ 3'			/ 3'			/ 3'			, %	
W, %	$\rho_s$ / 3	W, %	$\rho_s$ / 3	W, %						
1,92	1,53	2,72	0,78	0,89	25,5	35,7	23,6	12,10	0,16	

P	$\epsilon$	e	$\epsilon_{11}$	$\epsilon_z$	$\epsilon_{sl}$
0,0	0,000	0,78	0,000	0,78	0,000
0,05	0,032	0,72	0,036	0,71	0,004
0,1	0,048	0,69	0,056	0,68	0,008
0,15	0,059	0,67	0,070	0,65	0,011
0,2	0,066	0,66	0,079	0,64	0,013
0,3	0,079	0,64	0,095	0,61	0,016
0,3	0,085	0,63			0,016

	$m_{oed}$	$\epsilon_{11}$	$\epsilon_z$	$m_{oed}$
0,0 - 0,05	1,14	0,94	3,5	1,28
0,05 - 0,1	0,57	1,88	7,0	0,71
0,1 - 0,15	0,39	2,73	10,1	0,50
0,15 - 0,2	0,25	4,29	15,9	0,32
0,2 - 0,3	0,23	4,62	17,2	0,28
0,3 - 0,3				3,75



$E_{0,1-0,2}$ : 5,56
$E_{0,1-0,2}$ : 3,33
$m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 12,4
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 4,35
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 2,61
( ) $m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 9,7
P=0,3 : 0,016
P , : 0,133
( ) , . . :
( ) , %:
( ) , :


: 3  
 , : 3,50 – 3,70  
 : 2

: 4556

					, %								
/ 3'	/ 3'	/ 3'						, %					
1,92	1,56	2,72	0,75	0,85	23,4	36,1	22,8	13,30	0,05	W, %	$\rho, / 3'$	W, %	$\rho, / 3'$

:  
 :

P	$\epsilon$	e	$\epsilon_1$	$\epsilon_z$	$\epsilon_{sl}$
0,0	0,000	0,75	0,000	0,75	0,000
0,05	0,029	0,70	0,031	0,69	0,002
0,1	0,045	0,67	0,050	0,66	0,005
0,15	0,055	0,65	0,062	0,64	0,007
0,2	0,063	0,64	0,072	0,62	0,009
0,3	0,076	0,62	0,087	0,60	0,011
0,3	0,080	0,61			0,011



			$m_{oed}$	( ) <sub>-1</sub>	( ) <sub>-1</sub>	$m_{oed}$
0,0 - 0,05	1,01	1,03	4,1	1,08	0,97	3,9
0,05 - 0,1	0,56	1,87	7,5	0,66	1,58	6,3
0,1 - 0,15	0,35	3,00	12,0	0,42	2,50	10,0
0,15 - 0,2	0,28	3,75	15,0	0,35	3,00	12,0
0,2 - 0,3	0,23	4,62	18,5	0,26	4,00	16,0
0,3 - 0,3						

$E_{0,1-0,2}$	: 5,56
$E_{0,1-0,2}$	: 3,33
$m_{oed} E_{0,1-0,2}$	: 13,4
( ) $E_{0,1-0,2}$	: 4,55
( ) $E_{0,1-0,2}$	: 2,73
( ) $m_{oed} E_{0,1-0,2}$	: 10,9
P=0,3	: 0,011
P ,	: 0,25
( ) , . . :	
( ) , %:	
( ) , :	

: 4  
 , : 2,80 – 3,00  
 : 2


: 4579

, %										
> 10	10 – 5	5 – 2	2 – 1	1 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,002	< 0,002
				0,10	1,00	3,20	28,20	25,50	23,10	18,90

, %										
/ 3'			/ 3'			/ 3'			, %	
W, %	$\rho_s$ / 3	W, %	$\rho_s$ / 3	W, %						
1,90	1,55	2,72	0,75	0,81	22,4	34,1	22,0	12,10	0,03	

P	$\epsilon$	e	$\epsilon_{l1}$	$e_z$	$\epsilon_{sl}$
0,0	0,000	0,75	0,000	0,75	0,000
0,05	0,017	0,72	0,021	0,72	0,004
0,1	0,030	0,70	0,036	0,69	0,006
0,15	0,040	0,68	0,049	0,67	0,009
0,2	0,047	0,67	0,058	0,65	0,011
0,3	0,059	0,65	0,072	0,63	0,013
0,3	0,062	0,64			0,013

			$m_{oed}$	( ) <sub>-1</sub>	( )	$m_{oed}$
0,0 - 0,05	0,60	1,76	7,0	0,74	1,43	5,7
0,05 - 0,1	0,46	2,31	9,2	0,53	2,00	8,0
0,1 - 0,15	0,35	3,00	11,9	0,46	2,31	9,2
0,15 - 0,2	0,25	4,29	17,0	0,32	3,33	13,3
0,2 - 0,3	0,21	5,00	19,9	0,25	4,29	17,0
0,3 - 0,3						



$E_{0,1-0,2}$ : 5,88
$E_{0,1-0,2}$ : 3,53
$m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 14,0
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 4,55
( ) $E_{0,1-0,2}$ : 2,73
( ) $m_{oed} E_{0,1-0,2}$ : 10,8
P=0,3 : 0,013
P , : 0,175
( ) , . . :
( ) , %:
( ) , :



: 1  
 , : 2,70 – 2,90  
 : 2

: 4551


72  
 35

12248-2010

, %

> 10	10 – 5	5 – 2	2 – 1	1 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,002	< 0,002
				0,10	0,70	1,90	21,30	28,30	25,60	22,10

/ 3'	/ 3'	/ 3'	-	-	, %			-	-	, %	
					-	-	-			%	-
1,88	1,56	2,72	0,75	0,75	20,7	37,1	22,1	15,00	-0,09		



0,05	0,0	0,055		
0,1	0,0	0,072	0,0	0,054
0,15	0,0	0,098		
0,2			0,0	0,085
0,3			0,1	0,125

	23	20
	32,00	17,00


: 2  
 , : 3,80 – 4,00  
 : 2

: 4567

72  
 35

12248-2010

/ 3'	/ 3'	/ 3'	-	...	, %			-	-	, %	
					-	-	-			%	...
1,93	1,53	2,72	0,78	0,92	26,4	37,3	23,7	13,60	0,20		



0,05	0,0	0,045			
0,1	0,0	0,07	0,0	0,058	
0,15	0,0	0,086			
0,2			0,0	0,092	
0,3			0,1	0,136	

	22	21
	26,00	17,33

: 3  
 , : 3,20 – 3,40  
 : 2

: 4555


72  
 35

12248-2010

, %

> 10	10 – 5	5 – 2	2 – 1	1 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,002	< 0,002
				0,10	1,10	3,40	26,90	25,80	23,70	19,00

/ 3'	/ 3'	/ 3'	-	-	, %			-	-	, %	
					-	-	-			%	-
1,92	1,53	2,72	0,78	0,89	25,5	35,7	23,6	12,10	0,16		



0,05	0,0	0,044		
0,1	0,0	0,068	0,0	0,055
0,15	0,0	0,085		
0,2			0,0	0,09
0,3			0,1	0,128
		22		20
		24,67		18,00


: 3  
 , : 3,50 – 3,70  
 : 2

: 4556

72  
 35

12248-2010

/ 3'	/ 3'	/ 3'	-	...	, %			-	-	, %	
					-	-	-			%	...
1,92	1,56	2,72	0,75	0,85	23,4	36,1	22,8	13,30	0,05		



0,05	0,0	0,052		
0,1	0,0	0,071	0,0	0,06
0,15	0,0	0,095		
0,2			0,0	0,098
0,3			0,1	0,14

	23	22
	29,67	19,33


: 4  
 , : 3,40 – 3,60  
 : 2

: 4580  
 :

72  
 35

12248-2010

/ 3'	/ 3'	/ 3'	-	...	, %			-	-	, %	
					-	-	-			%	...
1,92	1,55	2,72	0,75	0,85	23,6	35,4	23,0	12,40	0,05		



0,05	0,0	0,05		
0,1	0,0	0,07	0,0	0,061
0,15	0,0	0,092		
0,2			0,0	0,092
0,3			0,1	0,139

	23	21
	28,67	19,33


: 5  
 , : 3,70 – 3,90  
 : 2

: 4574  
 :

72  
 35

12248-2010

/ 3'	/ 3'	/ 3'	-	...	, %			-	-	, %	
					-	-	-			%	...
1,91	1,53	2,72	0,78	0,87	24,8	36,4	23,1	13,30	0,13		



0,05	0,0	0,046			
0,1	0,0	0,065	0,0	0,057	
0,15	0,0	0,086			
0,2			0,0	0,09	
0,3			0,1	0,132	

	22	21
	25,67	18,00

















**Ведомость лабораторного определения коррозионной агрессивности грунтов  
по отношению к стальным подземным сооружениям  
на приборе «АКАГ»**

Номер образца грунта	№ Скважины (выработки)	Глубина отбора пробы, м.	Удельное электрическое сопротивление грунта		Плотность катодного тока, А/м <sup>2</sup>		Оценка коррозионной агрессивности
			Показание прибора $\rho_0$ , Ом·м	Коррозионная агрессивность грунта	Среднее значение	Коррозионная агрессивность грунта	
4549	1	1,4	24	Средняя	0,17	Средняя	Средняя
4569	3	1,3	31	Средняя	0,14	Средняя	Средняя
4572	5	1,4	27	Средняя	0,16	Средняя	Средняя

**Ведомость определений удельного электрического сопротивления грунта в полевых  
условиях прибором Ф 4103-М1 с использованием четырех электродной установки АМNB**

Номер пункта измерения номер скважины, пикета	Расстояние между электродами, глубина определения УЭС), м	Измеренное электрическое сопротивление грунта (R) г.п, Ом	Удельное электрическое сопротивление грунта ( $\rho_0$ ), Ом · м	Коррозионная агрессивность грунта
К1-Скв№1	1,5	2,7	25,4	Средняя
К2-Скв№3	1,5	3,3	31,1	Средняя
К3-Скв№5	1,5	3,0	28,3	Средняя

Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подп	Дата
Зав. лаб.	Логонова			<i>Логонова</i>	06.21
Инж-геолог	Третьяков			<i>Третьяков</i>	06.21

127-06-2021-ИГИ-2.12


Ведомость лабораторного и полевого  
определения коррозионной  
агрессивности грунтов по отношению  
к стальным подземным сооружениям

Стадия	Лист	Листов
ПР		1
Комплексная испытательная лаборатория ООО «Вертикаль»		





Ситуационный план




**Условные обозначения**

- Скв.1  
126.85      Скважина и ее номер  
Абсолютная отметка устья, м
- К-1      Точка определения коррозионной агрессивности грунтов
- I      Линия инженерно-геологического разреза и ее номер
- Б.Т.1      Точка измерения блуждающих токов в земле и ее номер

127-06-2021-ИГИ-3.1					
«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,350км»					
Изм.	Колуч.	Лист	Яблок.	Подп.	Дата
		Третьяков			06.21
Инженерно-геологические изыскания				Стадия	Лист
				ПР	1
Карта фактического материала М 1:500				ООО "Вертикаль"	

Согласовано  
 Инв. № подл.  
 Подп. и дата  
 Взам. инв. №

**Разрез по линии: I-I**  
 Масштабы: верт. 1:100 гориз. 1:500



Наименование и №№ выработок	Скв.-1	Скв.-2	Скв.-3	Скв.-4	Скв.-5
Абс. отметка устья, (м)	126.86	126.80	126.86	126.75	127.05
Расстояние (м)		66.6	67.4	94.3	81.9

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

Геологический индекс	Геологическая колонка	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ
tIV	1	Насыпной грунт - с поверхности асфальт - 0.1м, ниже смесь песка и щебня, затем суглинок тяжелый, полутвердый, темно-коричневый до черного, с включением щебня. Давность отсыпки более 5 лет.
PnI-III	2	Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневый, слабопросадочный, незасоленный, с карбонатными прожилками
a, III mn-os	3	Песок мелкий, плотный, однородный, водонасыщенный, желтый, серо-желтый, с прослойками и линзами суглинка

zzz Прослойки суглинка

+122.85  
16.06.21 Абс. отметка установившегося уровня подземной воды  
Дата замера

max Максимальный прогнозный уровень грунтовых вод

**ПОКАЗАТЕЛЬ**  
текучности и водонасыщения грунтов

ПЕСЧАНЫХ ГЛИНИСТЫХ

водонасыщенные полутвердые

127-06-2021-ИГИ-3.2

«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,350км»

Изм.	Кол.уч.	Лист	Лодок.	Подп.	Дата	Инженерно-геологические изыскания	Стадия	Лист	Листов
Инж-геолог	Третьяков				06.21		ПР		1

Инженерно-геологический разрез

ООО "Вертикаль"

Создано

Взам. инв. №

Лист и дата

Инв. № подл.

# Скважина № 1

Дата бурения: июнь 2021г.

Масштаб верт.: 1:100  
Отметка устья: 126.85 м  
Общая глубина: 8.00 м

Геоиндекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геолого-литологический разрез	Сведения о воде	Сведения о пробах	Номера ИГЭ	Наименование пород и их характеристика
tIV	2.20	2.20	124.65			■ 1.40 ■ 1.80	1	Насыпной грунт - с поверхности асфальт - 0.1м, ниже смесь песка и щебня, затем суглинок тяжелый, полутвердый, темно-коричневый до черного, с включениями щебня. Давность отсыпки более 5 лет.
PrII-III	2.60	4.80	122.05		↓ 4.80 16.06.21	■ 2.70 ■ 4.00	2	Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневый, слабopосадочный, незасоленный, с карбонатными прожилками
a.III mn-os	3.20	8.00	118.85			■ 5.60 ■ 6.70	3	Песок мелкий, плотный, однородный, водонасыщенный, желтый, серо-желтый, с прослойками и линзами суглинка

СОГЛАСОВАНО

Взам. ин. №

Подпись и дата

Инв. № под.

127-06-2021-ИГИ-3.3

«Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от ул.Красная до ул.Носовская диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,350км»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Инж-геолог		Третьяков			06.21

Инженерно-геологические изыскания

Стадия	Лист	Листов
ПР	1	5

Литологические колонки скважин

ООО "Вертикаль"

# Скважина № 2

Дата бурения: июнь 2021г.

Масштаб верт.: 1:100  
Отметка устья: 126.80 м  
Общая глубина: 8.00 м

Геоиндекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геолого-литологический разрез	Сведения о воде	Сведения о пробах	Номера ИГЭ	Наименование пород и их характеристика
tIV	2.20	2.20	124.60			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1.50</li> <li>■ 1.90</li> </ul>	1	Насыпной грунт - с поверхности асфальт ~ 0.1м, ниже смесь песка и щебня, затем суглинок тяжелый, полутвердый, темно-коричневый до черного, с включениями щебня. Давность отсыпки более 5 лет.
PrII-III	2.40	4.60	122.20			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2.60</li> <li>■ 3.80</li> </ul>	2	Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневый, слабopросадочный, незасоленный, с карбонатными прожилками
aIIImn-os	3.40	8.00	118.80		↓ 4.60 16.06.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5.80</li> <li>■ 7.10</li> </ul>	3	Песок мелкий, плотный, однородный, водонасыщенный, желтый, серо-желтый, с прослойками и линзами суглинка

СОГЛАСОВАНО

Инв. № под.	Подпись и дата	Взам. ин. №	

Изм.	К-во	Лист	№ док	Подпись	Дата

127-06-2021-ИГИ-3.3

Лист

2

# Скважина № 3

Дата бурения: июнь 2021г.

Масштаб верт.: 1:100  
Отметка устья: 126.65 м  
Общая глубина: 8.00 м

Геоиндекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геолого-литологический разрез	Сведения о воде	Сведения о пробах	Номера ИГЭ	Наименование пород и их характеристика
tIV	2.30	2.30	124.35			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1.30</li> <li>■ 1.80</li> </ul>	1	Насыпной грунт - с поверхности асфальт - 0.1м, ниже смесь песка и щебня, затем суглинок тяжелый, полутвердый, темно-коричневый до черного, с включениями щебня. Давность отсыпки более 5 лет.
PrII-III	2.40	4.70	121.95		↓ 4.70 16.06.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2.90</li> <li>■ 3.20</li> <li>■ 3.50</li> <li>■ 3.80</li> </ul>	2	Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневый, слабопросадочный, незасоленный, с карбонатными прожилками
a <sub>1</sub> III <sub>mn</sub> -os	3.30	8.00	118.65			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5.50</li> <li>■ 6.90</li> </ul>	3	Песок мелкий, плотный, однородный, водонасыщенный, желтый, серо-желтый, с прослойками и линзами суглинка

СОГЛАСОВАНО

Инв. № под.	Подпись и дата	Взам. ин. №




Изм.	К-во	Лист	№ док	Подпись	Дата

127-06-2021-ИГИ-3.3

# Скважина № 4

Дата бурения: июнь 2021г.

Масштаб верт.: 1:100  
Отметка устья: 126.75 м  
Общая глубина: 8.00 м

Геоиндекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геолого-литологический разрез	Сведения о воде	Сведения о пробах	Номера ИГЭ	Наименование пород и их характеристика
tIV	2.40	2.40	124.35			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1.50</li> <li>■ 2.10</li> </ul>	1	Насыпной грунт - с поверхности асфальт - 0.1м, ниже смесь песка и щебня, затем суглинок тяжелый, полутвердый, темно-коричневый до черного, с включениями щебня. Давность отсыпки более 5 лет.
PrII-III	2.10	4.50	122.25		↓ 4.50 16.06.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2.80</li> <li>■ 3.40</li> </ul>	2	Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневый, слабopосадочный, незасоленный, с карбонатными прожилками
a <sub>1</sub> IIInn-os	3.50	8.00	118.75			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5.50</li> <li>■ 7.30</li> </ul>	3	Песок мелкий, плотный, однородный, водонасыщенный, желтый, серо-желтый, с прослойками и линзами суглинка

СОГЛАСОВАНО

Инв. № под.	Подпись и дата	Взам. ин. №

Изм.	К-во	Лист	№ док	Подпись	Дата

127-06-2021-ИГИ-3.3




Лист

4

# Скважина № 5

Дата бурения: июнь 2021г.

Масштаб верт.: 1:100  
Отметка устья: 127.05 м  
Общая глубина: 8.00 м

Геоиндекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геолого-литологический разрез	Сведения о воде	Сведения о пробах	Номера ИГЭ	Наименование пород и их характеристика
tIV	2.60	2.60	124.45			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1.40</li> <li>■ 2.00</li> </ul>	1	Насыпной грунт - с поверхности асфальт - 0.1м, ниже смесь песка и щебня, затем суглинок тяжелый, полутвердый, темно-коричневый до черного, с включениями щебня. Давность отсыпки более 5 лет.
PrII-III	1.60	4.20	122.85		↓ 4.20 16.06.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3.10</li> <li>■ 3.70</li> </ul>	2	Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, коричневый, слабopосадочный, незасоленный, с карбонатными прожилками
a <sub>1</sub> III <sub>mn</sub> -os	3.80	8.00	119.05			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5.70</li> <li>■ 7.00</li> </ul>	3	Песок мелкий, плотный, однородный, водонасыщенный, желтый, серо-желтый, с прослойками и линзами суглинка

СОГЛАСОВАНО

Инв. № под.	Подпись и дата	Взам. ин. №

Изм.	К-во	Лист	№ док	Подпись	Дата

127-06-2021-ИГИ-3.3

Лист

5