

2021 г.

Капитальный ремонт сети канализации по ул. Коммунальная на участке от улицы Красная до улицы Носовская» диаметр 350-400мм протяженность ориентировочно 0,360км»

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальная смета)

на Капитальный ремонт сети канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 24744001,36 руб.

Средства на оплату труда 98212,54 руб.

Сметная трудоемкость 11013,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2  (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м3 грунта	2,845	5075,47		5075,47	478,83	14439,71		14439,71	1362,27			43,2544	123,06
2	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2  (Прил.1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипвающих на стенки и зубья коша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м3 грунта	0,862	5583,01		5583,01	526,71	4812,55		4812,55	454,02			47,5798	41,01
3	ТЕР01-02-056-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2  (Прил.1.12 п.3.187 Разработка вручную, заплата дна и стенок с вышкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 грунта	0,86	2536,63	2536,63			2181,5	2181,5			369,771	318		
4	ТЕР01-02-060-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2  (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3	0,86	501	501			430,86	430,86			81,7305	70,29		
5	ТСЦлгр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №348/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 т груза	6732,5	12,24	12,24			82405,8	82405,8						
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3  (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м3 грунта	3,793	457,7	30,8	418,14	63,18	1736,06	116,82	1586,01	239,64	4,8271	18,31	5,7069	21,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Засыпка вручну траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 грунта	0,48	717,47	717,47			344,39	344,39			117,0412	56,18			
8	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м3 грунта	3,599	590,17		590,17	103,9	2124,02		2124,02	373,94			10,925	39,32	
9	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	4011,7	53,9				216230,63								
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 уплотненного грунта	35,99	492,08	115,49	376,59	36,05	17709,96	4156,49	13553,47	1297,44	16,5709	596,39	4,37	157,28	
11	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м2 креплений	12,04	1686,47	239,66	94,34	4,61	20305,1	2885,51	1135,85	55,5	34,385	414	0,4169	5,02	
12	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Водоотлив: из траншей (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 мокрого грунта	4,47	3271,84	828,48	2443,36		14625,12	3703,31	10921,81		129,8563	580,46			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									377345,7	13818,88	130979,22	3782,81		2053,63		387,34	
Накладные расходы									15905,52								
Сметная прибыль									6451,05								
Итого по разделу 1 Земляные работы									3729222,18					2053,63		387,34	
Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1																	
13	ТЕР01-01-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (рабочий и приемный котлованы) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м3 грунта	0,0656	3028,97		3026,97	694,77	198,57		198,57	45,58			62,7612	4,12	
14	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187. Разработка вручну, заплата дна и стенок с вынодой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 грунта	0,034	1559,26	1559,26			53,01	53,01				244,398	8,31		
15	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м3 грунта	0,069	688,79		688,79	121,25	47,53		47,53	8,37			12,7506	0,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 уплотненного грунта	0,89	482,08	115,49	376,59	36,05	339,54	79,69	259,85	24,87	16,5709	11,43	4,37	3,02
17	ТЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №310/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 машина	4	1498,92	286,54	1210,38	82,74	5995,68	1154,16	4841,52	330,96	35,0595	140,24	7,475	29,9
18	ТЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №310/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 машина	4	732,1	131,13	600,97	32,84	2928,4	524,52	2403,88	131,36	16,169	64,68	2,967	11,87
19	ТЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №310/пр	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м бурения скважины	2,91	13329,56	111,69	13214,15	173,82	38789,02	325,02	38453,18	505,82	13,1853	38,37	14,3894	41,87
20	ТЕР04-01-077-10 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №310/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатый методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм (трубы ПЭ diam.450) (прим) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м бурения скважины	2,91	67422,19	1066,86	65319,74	1420,57	196198,57	3104,56	190080,44	4133,86	129,6314	377,23	130,9275	381
21	ТССЦ-407-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Глина бентонитовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	2,7755	970				2692,24							
22	ТССЦ-110-0199 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №274/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	0,0694	540				37,48							
23	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 м3 основания	0,82	728,1	90,12	46,08	4,15	597,04	73,9	36,97	3,4	13,4895	11,06	0,5031	0,41
24	ТЕР23-01-030-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм (футляры) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м трубопроводов	0,311	25693,8	1056,36	24504,95	1096,04	7987,66	328,53	7621,04	340,87	137,3681	42,72	92,9631	28,91
25	Прайс	Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR13,6 - 800x58,8 МАТ=39959/1,29,33 (Законодательно-сметные расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	31,411	3633,08 396591,28,33				123541,98							
26	ТЕР22-05-004-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №328/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 футляр	2	633,03	77,46	179,85		1266,06	154,92	359,7	10,5668	21,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР22-05-003-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №328/пр	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 450 мм (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м трубы, уложенной в футляр	0,311	5147,91	1165,7	91,76		1601	362,53	28,54		148,12	46,07		
28	ТЕР23-01-030-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №328/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 500 мм (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м трубопроводов	3,55	17063,67	720,86	16295	716,76	60576,03	2559,05	57847,25	2551,6	93,7388	332,77	60,9644	216,42
29	Прайс	Полиэтиленовая труба ПРОТЕКТ ЭКО RC ПЭ100 SDR13,6, 450х33,1 МАТ=11887,069,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	358,55	1404,03 11887,069,33				503414,96							
30	ТЕР23-01-030-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №328/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 300 мм (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м трубопроводов	0,21	9410,46	456,33	8936,81	376,75	1976,2	95,83	1876,73	79,12	59,3406	12,46	31,9556	6,71
31	Прайс	Полиэтиленовая труба ПРОТЕКТ ЭКО RC ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм МАТ=78751,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	21,21	775,12 78751,29,33				16440,3							
32	ТЕР23-01-030-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №328/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 300 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м трубопроводов	0,05	9410,46	456,33	8936,81	376,75	470,52	22,82	446,84	18,84	59,3406	2,97	31,9556	1,6
33	Прайс	Полиэтиленовая труба ПРОТЕКТ ЭКО RC ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм МАТ=78751,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	5,05	775,12 78751,29,33				3914,36							
34	ТЕР23-01-030-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №328/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 250 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м трубопроводов	0,15	7526,39	393,27	7121,16	292,01	1128,96	58,89	1068,17	43,8	51,1411	7,67	24,7681	3,72
35	Прайс	Полиэтиленовая труба ПРОТЕКТ ЭКО RC ПЭ100 SDR13,6, размером 255х16,6 мм МАТ=318071,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	15,15	313 318071,29,33				4741,95							
36	ТЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №328/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 200 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м трубопроводов	0,15	6282,42	351,18	5923,68	237,65	942,36	52,68	888,55	35,65	45,6659	6,85	20,1394	3,02
37	Прайс	Полиэтиленовая труба ПРОТЕКТ ЭКО RC ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм МАТ=16051,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	10,1	157,97 16051,29,33				1595,5							
38	Прайс	Полиэтиленовая труба ПРОТЕКТ ЭКО RC ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм МАТ=7621,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	5,05	75 7621,29,33				378,75							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕРр66-35-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №361/пр	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 операция	12	163,15	11,58	147,91	9,6	1957,8	138,96	1774,92	115,2	1,472	17,66	1,2075	14,49
40	ТЕРр66-36-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №361/пр	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 шт.	8	1456,93	41	144,6		11655,44	328	1156,8		5,2095	41,68		
41	ТЕРр66-36-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №361/пр	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 шт.	4	1650,65	77,83	145,54		6602,6	311,32	582,16		9,89	39,56		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									998069,51	9728,49	309972,64	6369,3		1222,86		747,94
Накладные расходы										19842,54						
Сметная прибыль									8728,15							
Итого по разделу 2 Канализация хозяйственно-бытовая К1									9578553,07					1222,86		747,94
<b>Раздел 3. РЗ. Колодцы</b>																
Колодцы канализационные D=1000 (4шт)																
42	ТЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 м3 основания	0,2	1643,31	90,12	65,69	6,05	328,66	18,02	13,14	1,21	13,4895	2,7	0,7331	0,16
43	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,99	22442,37	1557,12	3544,8	312,05	22217,95	1541,55	3509,35	308,93	209,8543	207,76	28,1894	27,91
44	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-4,059	552				-2240,57							
45	403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	-14,9193	590				-8602,39							
46	403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-1,9206	1460				-2604,08							
47	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	2,42	484				1171,28							
48	ТССЦ-403-8241 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	4	300				1200							
49	ТССЦ-403-8272 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	4	497				1988							
50	ТССЦ-403-8271 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	8	242,94				1943,52							
51	ТССЦ-403-8269 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	10	234,87				2348,7							
52	ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	1	78,56				78,56							
53	ТССЦ-403-8227 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	4	161				644							
54	ТССЦ-403-8245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плиты дорожные: ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	3	1235,64				3707,52							
55	ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	1	31,43				31,43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №314/пр	Кладка стен приемков и каналов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 м3 кладки	0,14	553,79	63,67	43,56	5,74	77,53	8,91	6,1	0,8	9,3633	1,31	0,5175	0,07
57	ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №275/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	0,2108	10072				2123,18							
58	Прайс	Люк канализационный (полимерно-песчаный) тип Л МАТ=860/1,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	1	86,62 860/1,29,33				86,62							
59	Прайс	Чугунный люк магистральный тип ТМ (D400) МАТ=1154/1,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	3	1363,17 1154/1,29,33				4089,51							
60	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №314/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м2 изолируемой поверхности	0,68	1225,17	218,13	108,56		833,12	148,33	73,82		28,037	19,07		
Колодцы канализационные Д=1500 (2 шт)																
61	ТЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 м3 основания	0,2	1643,31	90,12	65,69	6,05	328,66	18,02	13,14	1,21	13,4895	2,7	0,7331	0,15
62	ТЕР23-03-001-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,808	17900,4	1095,12	2512,71	182,84	14463,52	884,66	2030,27	147,73	147,591	119,25	16,5169	13,35
63	401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-4,2016	552				-2319,28							
64	403-0120	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	-5,55904	806				-4480,59							
65	403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-1,68448	1460				-2430,14							
66	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	2,42	484				1171,28							
67	ТССЦ-403-8242 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	2	462,83				925,66							
68	ТССЦ-403-8274 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	4	429,96				1719,84							
69	ТССЦ-403-8275 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	2	521				1042							
70	ТССЦ-403-8269 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	5	234,87				1174,35							
71	ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	1	78,56				78,56							
72	ТССЦ-403-8231 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плита перекрытия: 1ПН15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	2	535				1070							
73	ТССЦ-403-8245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плиты дорожные: ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	2	1235,84				2471,68							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №314/пр	Кладка стен приемков и каналов (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 м3 кладки	0,04	553,79	63,67	43,56	5,74	22,15	2,55	1,74	0,23	9,3633	0,37	0,5175	0,02
75	ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №275/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	0,1037	10072				1044,47							
76	Прайс	Чугунный люк магистральный тип ТМ (D400) МАТ=11541,29,33 (Зависительные-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	2	1363,17 11541,29,33				2726,34							
77	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №314/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м2 изолируемой поверхности	0,51	1225,17	216,13	108,56		624,84	111,25	55,37		28,037	14,3		
Колодцы канализационные Д=2000 (8 шт)																
78	ТЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 м3 основания	1	1643,31	90,12	65,69	6,05	1643,31	90,12	65,69	6,05	13,4955	13,49	0,7331	0,73
79	ТЕР23-03-001-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №329/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,818	17072,66	698,88	2474,25	180,29	99328,74	5229,57	14395,19	1048,93	121,141	704,8	16,2869	94,76
80	401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-33,33714	552				-18402,1							
81	403-0135	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м	-25,8901	979				-25346,41							
82	403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-11,51964	1460				-16518,67							
83	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	25	484				12100							
84	ТССЦ-403-8278 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	22	953				20966							
85	ТССЦ-403-8277 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	7	593,85				4156,95							
86	ТССЦ-403-8269 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	8	234,67				1876,96							
87	ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	7	76,56				549,02							
88	ТССЦ-403-8237 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плита перекрытия: 1ПН20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	8	681,39				5451,12							
89	ТССЦ-403-8245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плиты дорожные: ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	8	1235,64				9886,72							
90	ТССЦ-403-8243 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	8	908,44				7267,52							
91	ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №314/пр	Кладка стен приемков и каналов (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 м3 кладки	0,16	553,79	63,67	43,56	5,74	88,61	10,19	6,97	0,92	9,3633	1,5	0,5175	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №275/пр	Лестницы приставные и приспосабливаемые с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	0,4056	10072				4085,2							
93	Прайс	Чугунный люк магистральный тип ТМ (D400) МАТ=11541,29,33 (Завозительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт.	8	1363,17 11541,29,33				10905,36							
94	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №314/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м2 изолируемой поверхности	2,64	1225,17	218,13	108,56	3234,45	575,86	286,8		28,037	74,02			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									169631,56	8639,23	20457,38	1516,01		1161,27		137,22
Накладные расходы									11821,49							
Сметная прибыль									6363,44							
Итого по разделу 3 РЗ. Колодцы									1762327,86					1161,27		137,22
<b>Раздел 4. Дороги и тротуары</b>																
<b>Тротуары</b>																
95	ТЕРр68-12-18 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №361/пр	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементнопесчанном монтажном слое толщиной 50 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м2 площади разборки	17,8845	5148,46	2172,9	2581,61	247,07	92077,63	38861,23	46170,8	4418,72	328,233	5870,28	29,624	529,81
96	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,683	3088,48	136,38	2939,9	209,3	8285,39	365,91	7887,75	561,55	20,7897	55,78	19,9525	53,53
97	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	295,13	53,9				15907,51							
98	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м2 основания	1,78845	49750,05	326,51	5133,34	555,34	88975,48	583,95	9180,72	993,2	48,8796	87,42	52,095	93,17
99	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-338,01705	213				-71997,63							
100	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-26,82675	264				-7082,26							
101	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04- 007-03 (до 16 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м2 основания	1,78845	9034,82	983,42	106,52	16158,32	1758,8	190,51					10,8244	19,36
102	ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	-67,6034	213				-14399,52							
103	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	432,453	219				94707,21							
<b>Дороги</b>																
104	ТЕР01-02-094-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №309/пр	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3	3,473	18252,27		18252,27	316,44	63390,13		83390,13	1099			23,4744	81,53



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №348/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 т груза	625	3,25		3,25		2031,25		2031,25					
106	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №348/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 т груза	625	12,24		12,24		7650		7650					
107	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,58	3088,48	136,38	2939,9	209,3	4879,8	215,48	4645,04	330,69	20,7897	32,85	19,9525	31,53
108	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м3	173,7	53,9				9362,43							
109	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м2 покрытия	0,4511	46319,79	396,63	3268,13	309,38	20894,86	179,82	1474,25	139,56	50,6518	22,85	27,4275	12,37
110	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	-43,57825	439				-19129,98							
111	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м2 покрытия	0,4511	10641,13	1,88	8,91		4800,21	0,85	4,02		0,238	0,11		
112	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	-10,91662	439				-4792,4							
113	ТССЦ-410-0087 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №277/пр	Асфальтобетон ЩМА-15 на ПБВ 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	54,493	629,44				34300,07							
114	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	Разлив вяжущих материалов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1 т	0,1895	1588,82		56,28	8,42	301,1		10,67	1,6			0,9488	0,18
115	ТЕР27-06-009-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	1000 м2 покрытия	0,4511	2232,03	151,02	25,01	1,28	1006,67	68,13	11,28	0,58	20,3533	9,18	0,115	0,05
116	ТССЦ-101-4113 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №274/пр	Геосетка стеклянная клееная марки: АРМДОР-50 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м2	518,765	15,4				7988,98							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									355316,45	40275,37	144214,71	7735,41		6078,47		821,53
Накладные расходы									49699,77							
Сметная прибыль									26697,6							
Итого по разделу 4 Дороги и тротуары									402789,94					6078,47		821,53
<b>Раздел 5. Р5. Временные ограждения, знаки</b>																
<b>Знаки</b>																
117	ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 знаков	0,17	8728,05	3362,67	3648,49	271,37	1483,77	571,65	620,24	46,13	482,448	82,02	20,5275	3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	-0,00816	19400				-158,3							
119	101-0223	Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	-0,00329	35003				-115,16							
120	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	-0,000955	15989				-15,27							
121	101-0837	Растворитель марки: Р-4А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	-0,000575	5480				-3,15							
122	Прайс	Знак 1.25 Дорожные работы со стойкой МАТ=4305/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	16	84,75 4305/1,2/9,33				1356							
123	Прайс	Знак 4.1.2 Движение направо со стойкой МАТ=4680/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	1	92,13 4680/1,2/9,33				92,13							
124	ТЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №333/пр	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 знаков	0,24	923,5	636,03			221,64	192,65			91,2525	21,9		
125	Прайс	Знак 3.1 Въезд запрещен с крепежом МАТ=1980/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	6	38,98 1980/1,2/9,33				233,88							
126	Прайс	Знак 6.8.2 Тупик с крепежом МАТ=2130/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	6	41,93 2130/1,2/9,33				251,58							
127	Прайс	Знак 6.8.3 Тупик с крепежом МАТ=1595/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	3	31,4 1595/1,2/9,33				94,2							
128	Прайс	Знак 6.1.3 Расстояние до объекта с крепежом МАТ=1200/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	9	23,62 1200/1,2/9,33				212,58							
129	Прайс	Водоналивной дорожный барьер 2000х500х750 МАТ=3744/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	29	73,7 3744/1,2/9,33				2137,3							
Ограждение тип 1																
130	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №315/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	10 панелей	10,9	96,23	65,54	30,69	7,79	1048,91	714,39	334,52	84,91	9,403	102,49	0,8194	8,93
131	Прайс	Ограждение "ИСО-К-15-ЦИНК" 1,5х2м МАТ=2220/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	секц.	103	43,7 2220/1,2/9,33				4501,1							
132	Прайс	Ворота распашные 120х400см. Заполнение сетка МАТ=23200/1,2/9,33 (Завоотноительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к рас.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	3	458,71 23200/1,2/9,33				1370,13							
Ограждение тип 2																
133	ТЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №315/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 столбов	1,8	2042,08	406,05	1636,03	385,51	3675,74	730,89	2944,85	693,92	58,2581	104,86	40,5375	72,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	ТССС-201-0775 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №275/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к раск.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к раск.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	0,527	1765,2				930,26							
135	ТССС-101-1929 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №274/пр	Болты анкерные (5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к раск.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к раск.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	т	0,054	2013,6				106,73							
136	Прайс	Фундамент забора бетонный МАТ=560/1,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к раск.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к раск.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	шт	180	11,02 560/1,29,33				1983,6							
137	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №315/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	100 м2	4,308	377,73	312,04	52,33	1,91	1627,26	1344,27	225,44	8,23	43,1003	185,68	0,1725	0,74
138	Прайс	Профилированный лист С-21х1000-А ПЭ-01-6002-0,5 МАТ=1038/1,29,33 (Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов МАТ=10,2%; 5-тикратная оборачиваемость ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к раск.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к раск.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2021г. СМР=9,33	м2	430,8	20,43 1038/1,29,33				8801,24							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									29638,17	3513,85	4125,05	833,19		496,95		86,13
Накладные расходы									4296,99							
Сметная прибыль									2519,65							
Итого по разделу 5 Р5. Временные ограждения, знаки									341989,38					496,95		86,13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1930201,39	75975,82	609749	22236,72		11013,18		2180,16
Накладные расходы									101566,31							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 11007,24) (Поз. 3-4, 7, 11-12, 14, 39, 104)									9796,44							
92% ФОТ (от 8159,13) (Поз. 1-2, 6, 8, 10, 13, 15-16)									7506,4							
93% ФОТ (от 3576,61) (Поз. 130, 133, 137)									3326,25							
102% ФОТ (от 43279,95) (Поз. 95)									44145,55							
104% ФОТ (от 639,32) (Поз. 40-41)									664,89							
106% ФОТ (от 10210,26) (Поз. 17-20)									10822,88							
110% ФОТ (от 859,04) (Поз. 56, 60, 74, 77, 91, 94)									944,94							
117% ФОТ (от 16078,73) (Поз. 23-24, 26-28, 30, 32, 34, 36, 42-43, 61-62, 78-79)									18812,11							
126% ФОТ (от 4402,26) (Поз. 96, 98, 101, 107, 109, 111, 114-115, 117, 124)									5546,85							
Сметная прибыль									50759,89							
В том числе, справочно:																
34% = 40%*0.85 ФОТ (от 3009,76) (Поз. 3-4, 7, 14)									1023,32							
35% = 41%*0.85 ФОТ (от 7743,32) (Поз. 11-12, 104)									2710,16							
44% ФОТ (от 254,16) (Поз. 39)									111,83							
38% = 45%*0.85 ФОТ (от 10210,26) (Поз. 17-20)									3879,9							
39% = 46%*0.85 ФОТ (от 8159,13) (Поз. 1-2, 6, 8, 10, 13, 15-16)									3182,06							
54% ФОТ (от 43279,95) (Поз. 95)									23371,17							
60% ФОТ (от 639,32) (Поз. 40-41)									383,59							
53% = 62%*0.85 ФОТ (от 3576,61) (Поз. 130, 133, 137)									1895,6							
59% = 69%*0.85 ФОТ (от 859,04) (Поз. 56, 60, 74, 77, 91, 94)									506,83							
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 16078,73) (Поз. 23-24, 26-28, 30, 32, 34, 36, 42-43, 61-62, 78-79)									10129,6							
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4402,26) (Поз. 96, 98, 101, 107, 109, 111, 114-115, 117, 124)									3565,83							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Земляные работы									3729222,18					2053,63		387,34
Итого по разделу 2 Канализация хозяйственно-бытовая К1									9578553,07					1222,86		747,94
Итого по разделу 3 РЗ. Колодцы									1752327,85					1161,27		137,22
Итого по разделу 4 Дороги и тротуары									4027889,94					6078,47		821,53
Итого по разделу 5 Р5. Временные ограждения, знаки									341989,38					496,95		86,13
Итого									19429982,42					11013,18		2180,16
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									1244476,57							
Машины и механизмы									609749							
ФОТ									98212,54							
Накладные расходы									101566,31							
Сметная прибыль									50759,89							
Захоронение на полигоне грунта 16,95руб/тн с НДС (с последующим подтверждением затрат) 6732,5*16,95/1,2									95096,56							
Захоронение на полигоне смешанных отходов 1610,43 руб/тн с НДС (с последующим подтверждением затрат) 625*1610,43/1,2									838765,63							
Материал заказчика									-148157,23							
Итого									20215687,39							
Непредвиденные затраты 2%									404313,75							
Итого с непредвиденными									20620011,13							
НДС 20%									4124000,23							
ВСЕГО по смете									24744001,36					11013,18		2180,16

Проверил:

