

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора АО  
«Тамбовские коммунальные системы»

А.А.Макшаков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г

\_\_\_\_\_ 2021г

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ****«Замена оборудования на линии №2 в цехе механического обезвоживания осадка  
(устройство проема для установки ворот и монтажа фильтра-пресса)»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлена в базовых ценах 2001 г. с  
пересчетом в текущие цены, нормативная  
база внесена в федеральный реестр на  
основании приказов Минстроя РФ от  
28.02.2017 г. №273/нр - №362/нр: 2001г./2021г./\_\_\_\_\_ зона

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 428 130,56 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 321,15 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 2 363,31 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	7,8 1 м3	311,22 90,16	221,06 20,96	0,00	2428	703	1724 163	1	12,30 95,94	
2	ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	0,15 1 т металло конструк ций перемы чек	11396,84 1171,11	63,66 3,88	10162,07	1710	176	10 1	1524	165,88 24,88	
3	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,415 1 т конструк ций	3284,86 381,63	2402,21 99,73	501,02	4648	540	3399 141	709	46,37 65,61	
4	103-1531	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки	31 м	138,45 0,00	0,00 0,00	138,45	4292	0	0 0	4292	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6 мм										
5	101-3772	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм	0,66 т	7502,00 0,00	0,00 0,00	7502,00	4951	0	0 0	4951	0,00 0,00	
6	101-3773	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм	0,015 т	7498,00 0,00	0,00 0,00	7498,00	112	0	0 0	112	0,00 0,00	
7	101-5187	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полос 100-100 мм	0,29 т	4838,66 0,00	0,00 0,00	4838,66	1403	0	0 0	1403	0,00 0,00	
8	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконных и зернистых материалов насухо	1,4 1 м3 изоляции	1701,44 80,41	54,31 0,00	1566,72	2382	113	76 0	2193	10,58 14,81	
9	104-0143	Плиты теплоизоляцио нные перлитцемент ные	-1,428 м3	1536,00 0,00	0,00 0,00	1536,00	-2193	0	0 0	-2193	0,00 0,00	
10	104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М- 200	1,428 м3	1589,00 0,00	0,00 0,00	1589,00	2269	0	0 0	2269	0,00 0,00	
11	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ- 021	0,45 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	330,11 46,25	9,38 0,08	274,48	149	21	4 0	124	5,31 2,39	
12	ТЕР13-03-004-04	Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ХВ- 1120	0,45 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	939,08 18,18	7,00 0,08	913,90	423	8	3 0	412	2,45 1,10	
13	ТЕРпг01-01-001-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	14 1 т груза	39,21 3,40	30,37 0,00	5,44	549	48	425 0	76	0,58 8,09	
14	ТЕРпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	14 1 т груза	10,44 0,00	10,44 0,00	0,00	146	0	146 0	0	0,00 0,00	
15	ТЕРп69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	0,14 100 т мусора	1270,92 1270,92	0,00 0,00	0,00	178	178	0 0	0	214,32 30,00	
16	031002	Автогидроподъ	8	115,40	115,40	0,00	923	0	923	0	0,00	

Смета № 2080724255 от 19.10.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		емники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,00	8,25				66		0,00	
Итого по разделу							24370,00	1787,00	6710,00	15873,00		
									371,00		242,83	
В том числе основные материалы в базовых ценах							10834,00			10834,00		
Итого							24 370,00					
Накладные расходы (пп. 1) (k=0,9; 103%)							802,78					
Накладные расходы (пп. 2, 15) (k=0,9; 92%)							293,94					
Накладные расходы (пп. 3) (k=0,9; 93%)							570,00					
Накладные расходы (пп. 8) (97%)							109,61					
Накладные расходы (пп. 11, 12) (k=0,9; 94%)							24,53					
Накладные расходы (пп. 16) (120%)							79,20					
Итого накладных расходов							1 880,06					
Итого							26 250,07					
Сметная прибыль (пп. 1) (k=0,85; 59%)							434,30					
Сметная прибыль (пп. 2) (k=0,85; 52%)							78,23					
Сметная прибыль (пп. 3) (k=0,85; 62%)							358,89					
Сметная прибыль (пп. 8) (55%)							62,15					
Сметная прибыль (пп. 11, 12) (k=0,85; 51%)							12,57					
Сметная прибыль (пп. 15) (k=0,85; 44%)							66,57					
Сметная прибыль (пп. 16) (65%)							42,90					
Итого сметной прибыли							1 055,61					
Итого							27 305,68					
Всего							27305,68	1787,00	6710,00	15873,00		
									371,00		242,83	
В том числе основные материалы							10834,00			10834,00		
Итого с учетом: п. 58.б) по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты							29251,23	2055,05	8387,50 463,75	15873,00		100 279,26
Итого с учетом: Прил.3 Табл.3 пп.10.1 Пр-во рем.-строит. работ осущ. в стеснен. усл. застроен. части населенных пунктов: отдельных констр. элем.							30817,61	2363,31	9645,62 533,31	15873,00		101 321,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
объектов кап. строит. (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. строит. в целом; к=1,15 на зарплату к=1,15 на эксплуатацию машин к=1,15 на трудозатраты												
В том числе основные материалы								10834,00		10834,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			30 817,61
Рыночный коэффициент	11,35		349 779,87
ИТОГО			349 779,87
Непредвиденные расходы		2	6 995,60
ИТОГО			356 775,47
НДС		20	71 355,09
ИТОГО			428 130,56
В С Е Г О			428 130,56

Составил

И.В.Новикова

Проверил

А.Н.Кочетков